

Tisková zpráva

Název akce:	III/30815 České Meziříčí – 2. etapa
--------------------	--

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice III. třídy mezi obcemi České Meziříčí a Královou Lhotou, zvýšení bezpečnosti silničního provozu zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Rekonstrukce silnice spočívala v zesílení stávající konstrukce s cílem zvýšení její únosnosti. Došlo k celoplošnému frézování vozovky v tl. 50 mm. Byla realizována sanace krajů vozovky, a to po obou stranách vozovky v šířce 1,5 m. Mimo zástavbu je odvodnění komunikace provedeno otevřenými příkopy, které byly reprofilmovány. V rámci stavby došlo k doplnění směrových sloupků, výměně svislého dopravního značení a obnově vodorovného dopravního značení. V prostoru propustku v km 3,150 bylo osazeno nové svodidlo. U rekonstruovaných propustků došlo k opravě čel a k odláždění vtoku a výtoku dlažbou z lomového kamene.

Stavba byla rozdělena na 2 stavební objekty:

SO 101 Komunikace
SO 301 Odvodnění

Použitá konstrukce vozovky:

ACO 11+	obrusná vrstva	tl. 40 mm
PS-E	spojovací postřik	0,3 kg/m ²
ACL 16+	ložní vrstva	tl. 60 mm
PS-E	spojovací postřik	0,3 kg/m ²
V místě sanací krajů vozovky:		
Tahová geomříž s PS-E 1,2 kg/m ²		
ACP 16+	podkladní vrstva	tl. 60 mm
PI-E	infiltrační postřik	0,3 kg/m ²
SC 0/32 C3/4	vrstva stmelena cementem	tl. 150 mm
ŠD	šterkodrť	tl. 220 mm
150/250	lomový kámen	tl. 500 mm

- Termíny provedení stavby:

Termíny zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba byla řádně zkolaudována a je v provozu.

Souhrn smluvních dohod ze dne:	15.3.2017
Datum zahájení prací:	24.4.2017
Termín dokončení stavebních prací:	11.6.2017



Termín úplného dokončení stavby: 23.7.2017

Doba realizace stavby bez zimní přestávky: 7 + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
- Náklady stavby: 17 314 400,86 Kč včetně DPH
- Zhotovitel stavby: EUROVIA CS a.s.
Stavbyvedoucí – Ivan Cupal, Ing. Michal Knický
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Tomáš Nowak
- Projektant stavby: STRADA HK spol. s.r.o.
Ing. Aleš Dejmek