

Tisková zpráva

Název akce:

II/298 LEDCE – OPOČNO, II. etapa

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/298 Ledce – Opočno, II. etapa, která začíná za křižovatkou na Polánky nad Dědinou (ZÚ = km 0,000 stavebního staničení) a končí v místě napojení obchvatu Opočna, před čerpací stanicí v Opočně, u křižovatky se silnicí II/304 (KÚ = km 8,785 stavebního staničení). Bude vynechán úsek stavebního staničení km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939. Rekonstrukce silnice II/298 spočívá v odfrézování krytových vrstev vozovky do hloubky 70mm a položením dvou nových asfaltobetonových vrstev s případnou sanací konstrukčních vrstev a neúnosného podloží za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Součástí stavby je rekonstrukce příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů a obnova svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení, osazení svodidel. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek řešených objektů SO 101, SO 102.1 + 3 + 4 a SO 103 je za křižovatkou v obci Polánky nad Dědinou a končí v místě napojení obchvatu Opočna, před čerpací stanicí v Opočně, u křižovatky se silnicí II/304.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení podkladní a krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.

SO 101 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 0,000 – 2,187

SO 102.1 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 2,187 – 2,450

SO 102.3 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 4,520 – 4,860

SO 102.4 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 5,939 – 6,492

SO 103 – Komunikace II/298 LEDCE – OPOČNO, km 6,492 – 8,785

SO 151 – Dopravní opatření pro SO 101

SO 152.1 – Dopravní opatření pro SO 102.1

SO 152.3 – Dopravní opatření pro SO 102.3

SO 152.4 – Dopravní opatření pro SO 102.4

SO 153 – Dopravní opatření pro SO 103

SO 101 – od 0,000 do 2,187 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+ tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodř tl.2x150mm

SO 102.1 – od 2,500 do 2,940 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+ tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodř tl.2x150mm

SO 102.3 – od 4,520 do 4,860 km – frézování 100mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.40mm, ložní vrstva ACL 16+ tl.60mm, recyklace za studena tl.180mm, štěrkodř tl.250mm



SO 102.4 – od 5,939 do 6,492 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+ tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodeř tl.2x150mm

SO 103 – od 6,492 do 8,785 km – frézování 70mm, obrusná vrstva ACO 11+ tl.50mm, ložní vrstva ACL 16+ tl.70mm, sanace ACP 16+ tl.50mm a štěrkodeř tl.2x150mm

- Etapizace stavby:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech za úplné uzavírky s vyloučením osobní a nákladní dopravy.

- Objížďková trasa:

Pro SO 101:

- *Pro nákladní dopravu (Hradec Králové – Opočno – jednosměrná):*

Silnice II/308 (Černilov, Libřice, Králová Lhota, České Meziříčí, Opočno)

- *Pro osobní dopravu (Třebechovice pod Orebem – Opočno – jednosměrná):*

Silnice III/2992 (Jeníkovice, Jílovice), III/30818, III/30816 (Mokré, Vodětín), III/30815 (Opočno)

- *Pro osobní a nákladní dopravu (Opočno – Třebechovice pod Orebem – jednosměrná):*

Silnice II/304 (Přepychy, Týniště nad Orlicí), I/11 (Třebechovice pod Orebem)

Pro SO 102 a SO 103:

- *Pro nákladní dopravu:*

Od Hradce Králové po silnici II/308 nebo od Třebechovic pod Orebem po silnici II/299. Dále po silnici II/308 do Bohuslavic, po komunikaci II/309 do Dobrušky a po silnici II/304 do Opočna.

- *Pro osobní dopravu:*

Od Třebechovic pod Orebem po komunikaci III/2992 před Jeníkovice a Jílovice. Dále po silnici III/30818 na křižovatku ve Vranově. Objížďná trasa pokračuje po komunikaci III/30816 na křižovatku s komunikací III/30815 a dále do Opočna.

- Náklady stavby: 71 382 488,80 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: ALPINE Bau a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02604795, DIČ: CZ02604795

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací 2. etapy:	16.04.2018
Termín ukončení stavebních prací 2. etapy:	29.08.2018
Termín úplné dokončení stavby 2. etapy:	07.10.2018