

Tisková zpráva

Název akce:	III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o silnice II. a III. tř., které vykazují množství nerovností a konstrukčních poruch. Stavba se nachází v intravilánu – zastavěném území obce Nové Město nad Metují a Vrchoviny. Předmětem stavby je obnovit, v rámci možností zlepšit stávající parametry řešených úseků silnic II/308, III/28521 a III/28520. Dále projekt řeší stavební úpravy mostních objektů. Vozovka má rozkolísanou únosnost i skladbu, při opravě budou místa s havarijní únosností a konstrukčními poruchami sanována a poté bude provedena pokládka nového dvouvrstvého krytu, který dále zajistí zesílením zlepšení únosnosti a odolnost proti vyjíždění kolejí. Dojde k pročištění přilehlých příkopů. Při pročištění příkopů dojde ke shrnutí zarostlého drnu, nedojde ke zvětšení profilu příkopu a tím k záboru sousedních pozemků. Bude obnoveno výškové napojení sjezdů.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Stavba je rozdělena na dva úseky. Úsek A začíná na křižovatce sil. II/308 – ul. 1. máje a sil. III/30821 na Žižkově náměstí v Krčíně, pokračuje po mostě před Metují a končí na křižovatce sil. II/308 – ul. 1. máje a sil. II/258 – ul. Havlíčkova, ul. Na Strážnici a ul. Náchodské. Celková délka rekonstruovaného úseku A je 348,0 m. Úsek B začíná napojením na zrekonstruovaný úsek silnice III/28520 za mostem přes železniční trať u Vrchovin, prochází křižovatkou sil. III/28520 a III/28521 a končí na okružní křižovatce sil. III/25521 a sil. I/14 ve Vrchovinách. Celková délka rekonstruovaného úseku B je 1097,0 m.

Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

Silnice II/308 km 27,527 – 27,894

Rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP170 na výhledové dopravní zatížení (životnost 25 let).

Silnice III/28520, km 0,845 – 1,580 (extravilán):

- Frézování, lokální sanace okrajů, recyklace za studena na místě a pokládka tří nových hutněných asfaltových vrstev (zvýšení nivelety o 100 mm)

Silnice III/28520 km 1,580 – 1,710 (intravilán obce Vrchoviny)

Silnice III/28521 km 0,000 – 0,195 (intravilán obce Vrchoviny)

- Recyklace za studena na místě, tři nové hutněné asfaltové vrstvy (zachování nivelety)

- Etapizace stavby:

Stavba bude provedena za úplné uzavírky.



- Objížděková trasa:

Po dobu realizace výstavby jsou navrženy 3 objížděné trasy s rozdělením na objížděnou trasu pro všechna vozidla a jednu objížděnou trasu pouze pro osobní vozidla.

- Náklady stavby: 38 274 599,92 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – BALÍČEK 2.
- Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	9.5. 2018
Termín ukončení stavebních prací:	15.8. 2018
Termín úplné dokončení stavby:	26.9. 2018