

Tisková zpráva

Název akce:	III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky
--------------------	--------------------------------------------------------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Předmětem stavby je vybourání stávajícího mostu přes řeku Metuji ev. č. 28522-1 a na jeho místě výstavba nového mostu. Dále projekt řeší stavební úpravy průjezdného úseku silnice III/28522 – ulice Na Hradčanech. Jedná se o obnovu, zlepšení parametrů a vlastností vozovky v řešeném úseku délky cca 310m. Navržené stavební úpravy se týkají převážně hlavního dopravního prostoru. Stavební úpravy a práce v přidruženém prostoru jsou navrženy v rozsahu pouze nezbytně nutném a lze je charakterizovat jako stavbou vyvolané, týkají se např. doplnění silničních obrub, návrh autobusových zastávek, výškové vyrovnání sjezdů, změna umístění uličních vpustí dle návrhu výškového řešení. Návrh směrového a výškového řešení přibližně odpovídá současnému stavu. Šířka komunikace bude v celém úseku sjednocena (kromě prostoru křižovatky s MK Pod hradištěm a vozovky na mostním objektu). Před rekonstrukcí mostu ev. č. 28522-1 bude vedle vybudován most pro pěší.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Stavba rekonstrukce místní komunikace se nachází v zastavěném území Nového Města nad Metují v jihovýchodní části města. Délka stavební úpravy silnice III/28522 – ulice Na Hradčanech je 309,05 m.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě mostní konstrukce a zesílení krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.

- kompletní rekonstrukce stávající konstrukce vozovky.
- doplnění obrubníků podél vozovky u zástavby a obnova nezpevněné krajnice podél vozovky na začátku řešeného úseku
- návrh povrchového odvodnění vozovky
- odvodnění spodní stavby vozovky podélnou drenáží napojenou do nově osazených UV
- návrh autobusové zastávky (úprava stávající)
- návrh trvalého a přechodného dopravního značení
- dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby
- doplnění o prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- Etapizace stavby:

Stavba bude provedena jako celek. Předpokládá se rozdělení do etap na stavební práce spojené s bouráním a výstavbou nového mostu a dále rekonstrukce komunikace. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ulice Na Hradčanech v úseku ulic Zelená – K Vodárně.



Objížďková trasa:

Realizací rekonstrukce průjezdného úseku silnice III/28522 – ulice Na Hradčanech dojde k ovlivnění provozu na přilehlých komunikacích. V průběhu výstavby dojde k uzavření ulice pro vjezd vozidel mimo vozidel stavby. V průběhu výstavby nebude možný průjezd linkové autobusové dopravy. Autobusová doprava bude ukončena v obci Libchyně. Zde se budou autobusy otáčet.

- Náklady stavby: 30 787 717,26 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
- Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	4.6. 2018
Termín ukončení stavebních prací:	28.10.2018
Termín úplné dokončení stavby:	9.11.2018