



Tisková zpráva

Název akce:	III/2861 Valdice – Studeňany - Dřevěnice
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Tato stavba řeší problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení stávající silnice včetně několika propustků v úseku od místní části Jičín – Sedličky až po křižovatku s III/2864 na kraji obce Dřevěnice. Komunikace se nachází v katastrálním území Jičín; Valdice; Studeňany; Radim u Jičína a Dřevěnice. Slouží především místní dopravě mezi obcemi a současně tato komunikace slouží k propojení mezi obcemi Jičín, Valdice a silnicí I/16 za obcí Dřevěnice.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je na komunikaci III/2861 na konci obce Jičín – Sedličky, pokračuje přes obec Studeňany a končí na křižovatce se silnicí III/2864 před obcí Dřevěnice. **Celková délka tohoto opravovaného úseku je 4 160 m.** V roce 2018 se jedná o dokončení stavebního objektu SO 101 mezi Valdicemi a Studeňany.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení podkladní a krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.

SO 101 – Komunikace od 0,000 až 2,160

SO 102 – Komunikace od 2,160 až 3,480 – **stavebně dokončeno v roce 2017**

SO 103 – Komunikace od 3,480 až 4,160 – **stavebně dokončeno v roce 2017**

SO 151 – Dočasné dopravní opatření

Konstrukce vozovky:

SO 101

- obrusná ACO 11 40mm; spoj.postřik PSE 0,3kg/m²; ložní ACL 16 60mm; spoj.postřik PSE 0,3kg/m²; vyrovnávka ACL 16 max.50mm; spoj.postřik PSE 0,5kg/m²; očištění stávajícího povrchu

- Etapizace stavby:

Na stavbu SO 101 se nepředpokládá žádná etapizace stavby.

- Objížďková trasa:

Objížďná trasa pro SO 101 bude vedena po silnici II/286, III/2864 a III/2862 přes Valdice, Soběraz a Radim.

- Náklady celé stavby: 27 201 380,80 Kč vč.DPH



- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy
- Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9, Praha 9
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací 2018:	9.04.2018
Termín ukončení stavebních prací 2018:	13.05.2018
Termín úplné dokončení stavby:	24.06.2018





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

