

Tisková zpráva

Název akce:	Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, „2. část“
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Stavba se nachází v intravilánu – zastavěném území obce Bezděkov nad Metují, Městys Machov (včetně místních částí Nížká Srbská, Machovská Lhota) a dále v extravilánu mezi těmito obcemi. Předmětem stavby je obnovit, v rámci možností zlepšit stávající parametry řešeného úseku silnic III/30315 a III/30317 včetně souvisejících objektů.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace III/30315 a III/30317 v úsecích:

III/30315

- Začátek úseku: km 0,000 (křižovatka se silnicí III/30316, u motorestu Mýto).
- Konec úseku: km 4,217 (křižovatka se silnicí III/30317 v Nížké Srbské).

III/30317

- Začátek úseku: km 0,000 (křižovatka se silnicí III/30316, Bezděkov nad Metují).
- Konec úseku: km 6,526 (hraniční přechod).
 - V Machově jsou úseky s novým asfaltobetonovým krytem (1. úsek km 4,240 – 4,392, 2. úsek km 4,847 – 5,832).
 - Katastrální území: Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Nížká Srbská, Machov, Machovská Lhota

Součástí stavby je oprava stávajících propustků, hloubení příkopů, dopravní značení a odvodnění. V rámci stavby jsou stavebně upraveny stávající autobusové zastávky, u kterých to z prostorových a majetkových důvodů lze provést. Stavebně je usměrněna křižovatka v Bezděkově nad Metují, před prodejnou potravin (cca km 0,142).

Dále projekt řeší stavební úpravy následujících mostních objektů:

Most ev.č.30317-1

- sanace spodní i horní stavby a výměna konstrukce vozovky, výměna říms, hydroizolace, kontrola kotevní oblasti, obnova přechodové oblasti

Most ev.č.30317-3

- sanace spodní i horní stavby a výměna konstrukce vozovky, výměna říms, hydroizolace, kontrola kotevní oblasti, obnova přechodové oblasti

Most ev.č.30317-4

- Stavební objekt obsahuje celkovou opravu mostu včetně opravy vodovodního vedení

Most ev.č.30317-6

- Stavební objekt obsahuje celkovou opravu nosné konstrukce, sanaci opěr a nábrežních zídek, výměnu říms, hydroizolace a přechodové oblasti



- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Jedná se o rekonstrukci silnic III. třídy a jí přilehlých objektů

2. část stavby je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
SO 102 Silnice III/30315 – Vysoká Srbská – Nížká Srbská
SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov (odb. Bělý)
SO 105 Silnice III/30317 – Machov (odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
SO 203 Most ev. č. 30317-1
SO 204 Most ev. č. 30317-3
SO 205 Most ev. č. 30317-4
SO 207 Most ev. č. 30317-6
SO 401 Sdělovací vedení – opatření v průběhu stavebních úprav
SO 801 Sadové úpravy
SO 901 Dopravně inženýrské opatření
SO 902 Oprava objízdných tras

- Etapizace stavby:

Stavba bude provedena po etapách, členění dle stavebních objektů. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. Z hlediska rozsahu stavby je stavba prováděna ve dvou stavebních sezonách v roce 2017 a 2018.

- Objížďková trasa:

1. etapa: úplná uzavírka v úseku Na Mýtě – Vysoká Srbská

Objížďná trasa bude přes Bezděkov n/M a Nížkou Srbskou

2. etapa: úplná uzavírka v úseku Vysoká Srbská – Nížká Srbská

Objížďná trasa bude přes Bezděkov n/M a Nížkou Srbskou

3. etapa: úplná uzavírka v úseku Bezděkov n/M – Nížká Srbská

Objížďná trasa bude od restaurace Na Mýtě do Nížké Srbské

4. etapa: úplná uzavírka v úseku Nížká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Objížďná trasa bude od restaurace Na Mýtě přes Polici nad Metují o Bělý.

Mimo jiné budou objízdné trasy vedeny po okolních místních komunikacích.

V Machově u mlýna vede objízdná trasa přes stávající most jehož únosnost není známa. Z tohoto důvodu dojde k jeho dočasnému zpevnění po dobu trvání objízdných tras. Obdobně tomu a mezi čp. 59 a čp.98 (v Nížké Srbské).



5. etapa: úplná uzavírka v úseku Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)

Objízdná trasa bude po okolních místních komunikacích.

Z důvodů malé šíře komunikací určených pro objízdné trasy v Machově, je uvažováno s osazením semaforu na těchto komunikacích (na 3 místech) .

V Machově u mlýna vede objízdná trasa přes stávající most jehož únosnost není známa. Z tohoto důvodu dojde k jeho dočasnému zpevnění po dobu trvání objízdných tras. Obdobně tomu a mezi čp. 59 a čp.98 (v Nízké Srbské).

- Celkové náklady stavby: 74 843 441,-Kč včetně DPH

Zdroj financování:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL

- Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	3.7.2017
Termín úplného dokončení stavby:	21.10.2018