

## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>Most ev. č. 28434-1 Šárovцова Lhota</b>
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o demolici a následnou výstavbu nového mostního objektu. Most ev. č. 28434-1 leží v místě křížení Chotečského potoka s komunikací III/28434 v k. ú. Šárovцова Lhota, okres Jičín. Součástí stavby je uvedení koryta vodního toku a dotčených ploch výstavbou do původního stavu.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Staničení mostního objektu ev. č. 28434-1 je na komunikaci III/28434 v km 2,978 dle liniového provozního staničení. Výstavba mostu je navržena společně s úpravou komunikace III/28434 v daném profilu a úseku. Staničení úpravy komunikace je dle staničení pasportu v km 2,933 – 3,023. Úprava komunikace III/28434 je navržena ve stejném směrovém vedení osy stávající komunikace. Směrově je komunikace vedena téměř v celém úseku v přímé, na začátku úseku je směrový oblouk o velkém poloměru. Výškově je úprava komunikace navržena ve stejném uspořádání. Šířkové uspořádání nového mostu navazuje na kategorii komunikace III/28434 v tomto úseku. Kategorie komunikace je dle ČSN 73 6101 nekategorijní s návazností na volnou šířku na mostě dle ČSN 73 6201 5,5m. Šířka jízdních pruhů komunikace je 2x2,25m s 0,50m širokými nezpevněnými částmi krajnic komunikace.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Jedná se o demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu mostu nového. V rámci stavby je řešeno předmostí. Úprava komunikace III/28434 bude v předpokládaném rozsahu 90 m.

Stavba je rozdělena na následující objekty:

- SO 001 Všeobecné a předběžné položky
- SO 181 Opravy objízdných tras
- SO 182 Dočasné dopravní opatření
- SO 201 Most ev. č. 28434 - 1

- Etapizace stavby

Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících s možností převedení dopravy mimo staveniště. Akce výstavby mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací od předání staveniště přes demolice, výstavbu obnovy objektu až po předání stavby do užívání.

Postup stavebních prací po objektech:

- 1 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření – zřízení a provozování objízdných tras
- 2 - SO 201 – Most ev.č. 28434-1 – kompletní demolice mostu
- 3 - SO 201 - Most ev.č. 28434-1 – kompletní výstavba mostu
- 4 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření – ukončení objízdných tras

- Objížďková trasa:

Výstavba nového mostního objektu vyžaduje kompletní vyloučení dopravy v prostoru objektu na komunikaci III/28434. Pro vyznačení objížďné trasy bude použito souboru dočasných dopravních značení. Převedení pěšího provozu a cyklistů je řešeno kolem staveniště provizorním zpevněním a lávkou přes potok v blízkosti mostu.

Převedení automobilové dopravy je řešeno po samostatných objížďných trasách po stávající silniční síti po komunikacích I. a III. třídy. Konkrétně se jedná o komunikace I/35 a III/28435. Objížďná trasa bude vedena po silnici III/28435 přes obec Mlázovice do obce Konecchlumí, kde se napojuje na silnici I/35 a dále pokračuje do obce Ostroměř. Skutečná vzdálenost Šárovцова Lhota – Ostroměř je cca 7km. Délka navržené objížďné trasy je cca 12 km.

- Náklady stavby: 17 399 776,20 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
- Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	25. 6. 2018
Termín ukončení stavebních prací:	14. 10. 2018
Termín úplné dokončení stavby:	25. 11. 2018





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

