



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>III/2813 Mladějov – křižovatka se silnicí I/16</b>
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího krytu z asfaltového betonu silnice III/2813 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce Mladějov v místě křižovatky se silnicí II/281, dále pokračuje přes usedlosti obce Zámostí – Blata, až do křižovatky se silnicí I/16. Celková délka opravovaného úseku je 5,252 km.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Předmětem stavby je obnova krytu, která bude provedena odfrézováním a navrácením nových vrstev převážně s nadvýšením v proměnné tloušťce do 60 mm včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky. Lokální sanace se vyspraví asfaltovou vrstvou ACP 16+ tl. 50 mm s přetažením výztužnou geomříží ze skelných vláken potažených elastomerem. Následně se provede pokládka celoplošné asfaltové vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. V rámci stavby budou obnoveny nebezpečné krajnice z vyfrézovaného R-materiálu, obnovení odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, budou obnovena některá čela propustků. Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce se přibližuje kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 5,0 do 6,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena. V obcích budou vyměněny betonové silniční obruby poškozené frézováním. Bude provedeno plynulé napojení sjezdů a účelových komunikací. Stavba kříží v km 0,22 železniční trať Mladá Boleslav – Stará Paka. Zde je navrženo odfrézování stávajícího krytu tl. 90 mm, nahrazení novými vrstvami do stávající úrovně a podél kolejnic doplnění pryžoplastické výplně.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady  
SO 101 Obnova silnice III/2813  
SO 151 Dopravně inženýrská opatření

- Etapizace stavby

Objekt SO 151 řeší převedení automobilové dopravy po objízdných trasách po dobu trvání stavebních prací ve čtyřech etapách:

I. etapa - SO 101 – v km 0,000 - 1,160  
II. etapa - SO 101 – v km 1,160 - 2,380  
III. etapa - SO 101 – v km 2,380 - 3,120  
IV. etapa - SO 101 – v km 3,120 - 5,250



- Objížďková trasa:

Stavba bude realizována za úplné uzavírky úseků komunikace III/2813 od křižovatky Loveč v obci Mladějov, předchozí úsek bude proveden se zachováním provozu s omezením stavbou.

Převedení automobilové dopravy po objížďných trasách po dobu trvání stavebních prací bude ve čtyřech etapách:

I. etapa - probíhá za plné uzávěry

Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Mladějov a křižovatkou na Hubojedy. Průjezd v obci Mladějov bude řízen stavbou. Hlavní objížďná trasa bude vedena po II/281, III/28010 a I/16 přes obec Sobotka. Předpokládá se uzavření úseku I. etapy délky 985 m. Veřejná autobusová doprava pojedje ve směru od Mladějova po objížďné trase po silnici II/281 a III/28010 přes Sobotku, poté od obce Samšina po silnici III/2815, kde se v obci Zámostí napojí na silnici III/2813 a pojedje po určené trase linky.

II. etapa – probíhá za plné uzávěry

Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Mladějov a obcí Zámostí. Průjezd k jednotlivým odříznutým nemovitostem bude po domluvě se stavbou umožněn. Hlavní objížďná trasa bude vedena po II/281, III/28010 a I/16 přes obec Sobotka. Do obce Zámostí se lidé dostanou od I/16 přes Šamšinu a Všeliby. Předpokládá se uzavření úseku II. etapy délky 1,22 km. Veřejná autobusová doprava pojedje ve směru od Mladějova po objížďné trase po silnici II/281 a III/28010 přes Sobotku, poté od obce Samšina po silnici III/2815, kde se v obci Zámostí napojí na silnici III/2813 a pojedje po určené trase linky.

III. etapa – probíhá za plné uzávěry

Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Zámostí a obcí Blata. Průjezd k jednotlivým odříznutým nemovitostem bude po domluvě se stavbou umožněn. Hlavní objížďná trasa bude vedena po II/281, III/28010 a I/16 přes obec Sobotka. Předpokládá se uzavření úseku III. etapy délky 0,74 km. Veřejná autobusová doprava pojedje ve směru od Mladějova po silnici III/2815 po určené trase linky, poté po objížďné trase v obci Zámostí poté po silnici III/2815 až do obce Samšina, poté po silnici I/16 směrem na Jičín.

IV. etapa – probíhá za plné uzávěry

Přímý průjezd bude znemožněn mezi obcí Blata a křižovatkou III/2813 a I/16. Průjezd k jednotlivým odříznutým nemovitostem bude po domluvě se stavbou umožněn. Hlavní objížďná trasa bude vedena po II/281, III/28010 a I/16 přes obec Sobotka. Předpokládá se uzavření úseku IV. etapy délky 2,13 km. Veřejná autobusová doprava pojedje ve směru od Mladějova po silnici III/2815 po určené trase linky, poté po objížďné trase v obci Zámostí poté po silnici III/2815 až do obce Samšina, poté po silnici I/16 směrem na Jičín.

- Náklady stavby: 34 299 658,07 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: FRR – Fond reprodukce a rozvoje Královéhradeckého kraje
- Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	10. 9. 2018
Termín ukončení stavebních prací:	4. 11. 2018
Termín úplné dokončení stavby:	16. 12. 2018

