

Tisková zpráva

Název akce:	III/304 5 Hoříčky - Chvalkovice
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Záměrem stavby je obnova asfaltobetonového krytu silnice III/3045 v úseku od napojení na II/304 přes vesnici Hoříčky a Újezdec do napojení na silnici III/3073. V absolutním staničení komunikace III/3045 jde o úsek km 0,017 – 3,509. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, silnici III. třídy.

Stavba se v uvedeném staničení (km 0,000-0,127; km 1,650-2,550; km 3,420-3,51117) nachází v zastavěném území obce (intravilánu). Zbývající úseky stavby jsou umístěny v extravilánu.

Výměna krytových vrstev komunikace odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. Vozovka vyžaduje zlepšení únosnosti. Toho bude dosaženo dvěma novými asfaltovými vrstvami. V extravilánových úsecích, kde je možné zvýšit niveletu komunikace, bude položena vyrovnávací vrstva tloušťky 60-90 mm a na ní nová obrusná vrstva. Na průjezdním úseku v intravilánu, kde není možné niveletu zvýšit, dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev do hloubky 120 mm s odvozem materiálu pro další použití a jejich náhradě asfaltovým souvrstvím.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je ve staničení 0,017 km na úseku silnice III/304 5 v km a konec je v km 3,509 mezi obcemi Hoříčky, Újezdec a Chvalkovice. Délka stavby je 3,500 km.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Oprava vozovky spočívá v opravě a zesílení krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.

SO 101 – Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/3045 v úseku km 0,017-3,509

SO 180 – Přejížděcí dopravní značení

SO 190 – Trvalé dopravní značení

- Etapizace stavby:

Stavba bude rozdělena na dvě etapy:

- I. I. Etapa: od 10.9.2018 do 10.10.2018 – v úseku Hoříčky – Újezdec křižovatka s 30420,
- II. II. Etapa: od 10.10.2018 do 28.10.2018 – v úseku Újezdec křižovatka – Chvalkovice.

- Objížďkové trasy:

- I. I. Etapa – Objížďná trasa bude vedena:
Z Újezdce přes Lhotu pod Hoříčkami silnici III/30420 po křižovatku s II/304 a odtud po silnici II/304 přes Světlu do Hoříček.
Z Chvalkovic po silnici III/3073 do Brzic a pak po silnici III/3044 přes Chlístov do Hoříček.
- II. II. Etapa – Objížďná trasa bude vedena:
Z Újezdce po silnici III/3045 do Hoříček, z Hoříček po silnici III/3044 přes Chlístov do Brzic a odtud po silnici III/3073 do Chvalkovic.



- Náklady stavby: 21 728 870,00 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury
- Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	10.9. 2018
Termín ukončení stavebních prací:	28.10. 2018
Termín úplné dokončení stavby:	9.12. 2018

