



Tisková zpráva

Název akce:	III/32336 Lodín – úsek č. 2
--------------------	------------------------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o silnici III. tř., která vykazuje množství konstrukčních poruch, únosnost vozovky je havarijní s průměrnou zbytkovou životností 2 roky. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí 5,50 – 6,00 m. Odvodnění vozovky je nefunkční. Stavba se nachází jak v extravilánu, tak v intravilánu, v katastrálním území obce Lodín. Vozovka v obci je sevřena do betonových obrubníků. Po levé straně je vybudován nový chodník s bet. silničními obrubníky.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek úseku je ve staničení 1,000 km (za odbočkou na skládku ASA) a konec úseku je v km 2,032 v místě připojení na silnici III/32337 v intravilánu obce Lodín. Celková délka stavby je 1,032 km.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Z důvodu extrémně snížené únosnosti vlivem neúnosného podloží, dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev. V případě předpokládané nevhodné podložní zeminy je navržena výměna vhodným materiálem v tl. 750 mm a vybudováním nové konstrukce vozovky.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.

SO 001 – Všeobecné předběžné položky

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Dopravně inženýrská opatření

Navržená rekonstrukce s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, případná sanace podloží na požadované parametry a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP 170 na výhledové dopravní zatížení (TNV = 100).

Skladba vozovky: NÚP D1, TDZ V a podloží P III – posouzení viz diagnostika vozovky. Obrusná vrstva tloušťky 40 mm.

- Etapizace stavby:

Jedná se o druhý úsek silnice III/32336. První úsek byl zhotoven a zkolaudován v roce 2012.

- Objížďková trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/32336. Objížďná trasa bude vedena do Obce Suchá a dále po silnici III/32337.

- Náklady stavby:

21 501 609,94 Kč včetně DPH

- Zdroj financování:

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy



- Zhotovitel: „Společnost Lodín – SOVIS + REKOM“
Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 275 32 208
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	10. 09. 2018
Termín ukončení stavebních prací:	25. 11. 2018
Termín úplné dokončení stavby:	06. 01. 2018