



Tisková zpráva

Název akce:	III/30014, I/37 Kohoutov - Kladruby
--------------------	--

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu silnice III. třídy, zajištění odvodnění komunikace a obnova dopravního značení.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy III/30014 vedoucí od křižovatky se silnicí I/37 až po autobusovou zastávku v Kladrubech.

V extravilánovém úseku v lese došlo k opravě či obnově propustků, pročištění příkopů a následné pokládce asfaltových vrstev. V celém úseku v obci došlo k odfrézování asfaltových vrstev, v případě potřeby k lokální sanaci podloží, zároveň byly provedeny opravy či výměna propustků. Došlo k pročištění příkopů a zajištění odvodnění komunikace. Poté byla provedena pokládka asfaltových vrstev bez navýšení oproti stávajícímu stavu.

V rámci stavby byla provedena obnova dopravního značení a autobusových zastávek.

Stavba byla provedena za úplné uzavírky s částečným umožněním provozu místních obyvatel a jednotek IZS.

Stavba byla rozdělena na 4 stavební objekty:

- SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30014 v úseku 0,023 – 4,298
- SO 102 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30014 v úseku 4,298 – 4,980
- SO 180 Přechodné dopravní značení
- SO 190 Trvalé dopravní značení

Použitá konstrukce vozovky:

Úsek v lese km 0,023- 1,637 – navýšení 90 – 110 mm

ACO 11	obrusná vrstva	tl. 40 mm
PS-CP	spojovací postřik	0,4 kg/m ²
ACP 16+	podkladní vrstva	tl. 50 - 70 mm
PS-CP	spojovací postřik	0,4 kg/m ²

Úsek v obci km 1,637 – 4,980 – bez navýšení

ACO 11	obrusná vrstva	tl. 40 mm
PS-CP	spojovací postřik	0,4 kg/m ²
ACP 16+	podkladní vrstva	tl. 60 mm
PI-CP	infiltrační postřik	0,8 kg/m ²

- Termíny provedení stavby:

Stavba byla zahájena 13. srpna 2018 a dokončena byla v říjnu roku 2018.

Souhrn smluvních dohod ze dne:	18. 7. 2018
Datum zahájení prací:	13. 8. 2018
Termín dokončení stavebních prací:	14. 10. 2018
Termín úplného dokončení stavby:	25. 11. 2018
Doba realizace stavby bez zimní přestávky:	9 + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury
- Náklady stavby: 36 738 752,36 Kč včetně DPH
- Zhotovitel stavby: Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1
Stavbyvedoucí - p. Potůček, p. Konečný
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
p. Vokřál, p. Jakwerth
- Projektant stavby: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
Ing. Jan Fiala

