

Tisková zpráva

Název akce:	II/325 Velký Vřeštov – I/35, 1. etapa, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/325 v průtazích obcí Hořiněves a Žíželeves včetně souvisejících objektů. Dožívající konstrukce vozovky bude obnovena a v neúnosných místech sanována. Bude obnoveno odvodnění a nahrazeny objekty s ukončenou životností. Vše bude obnoveno v původních parametrech s ohledem na uspořádání stávajících uličních prostorů.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Délka průtahu obcí Hořiněves je 267 m.

Délka průtahu obcí Žíželeves je 750 m.

Celková délka stavby je 1.017 m.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

V obci Hořiněves proběhne celoplošná obnova krytových vrstev (obrusná a ložní vrstva) ze zesílením o 30 mm, podkladní vrstvy vozovky budou zachovány. Případné zjištěné poruchy pod krytovými vrstvami budou sanovány.

V obci Žíželeves dojde k výměně celé konstrukce vozovky se zachováním nivelety. Součástí stavby je i sanace neúnosného podloží konstrukce vozovky.

Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:

SO 001 - Všeobecné předběžné položky v obci Hořiněves
SO 103 - Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves
SO 103.1 - Napojení na stávající povrch Hořiněves – hl. trasa
SO 103.2 - Napojení na stávající povrch Hořiněves – v obci
SO 103.3 - Autobusový záliv v obci Hořiněves
SO 302 - Úprava UV v obci Hořiněves

SO 002 - Všeobecné předběžné položky v obci Žíželeves
SO 107 - Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves
SO 107.1 - Napojení na stávající povrch Žíželeves – hl. trasa
SO 107.2 - Napojení na stávající povrch Žíželeves – v obci
SO 304 - Úprava UV v obci Žíželeves
SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

- Etapizace stavby:

I. etapa – rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves



Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci Hořiněves se předpokládá výstavba po polovinách, při pokládce obrusné vrstvy se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325.

II. etapa - rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves

V obci Žíželeves se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325 po celou dobu výstavby, z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci se předpokládá výstavba po úsecích rozdělených místními komunikacemi.

- Objížďková trasa:

V obci Hořiněves se předpokládá výstavba po polovinách, kde bude provoz řízen světelnými signalizačním zařízením kyvadlově.

V obci Žíželeves se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325 po celou dobu výstavby:

Osobní vozidla a autobusy budou vedeny obousměrně od křižovatky silnice II/325 a III/32539 po silnici III/32539 až do obce Čenice, dále po silnici III/32535 přes Želkovice až na silnici II/325. Trasa je delší o 0,8 km.

Vozidla nad 3,5 t budou vedena obousměrně od křižovatky silnice II/325 a III/32539 po silnici III/32539 dále po silnici III/32510 a III/32533 až na silnici II/325. Trasa je delší o 2,7 km.

- Náklady stavby: 17 121 711,96 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

- Termíny provedení I. etapy stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	15. 04. 2019
Termín ukončení stavebních prací:	26. 05. 2019
Termín úplné dokončení stavby:	07. 07. 2019

- Termíny provedení II. etapy stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	20. 05. 2019
Termín ukončení stavebních prací:	01. 09. 2019
Termín úplné dokončení stavby:	13. 10. 2019