



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač II.sekce III/27932 Markvartice - Rakov</b>
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

II. sekce III/27932 Markvartice – Rakov stavby III/27932 Markvartice – Rakov - Střevač řeší obnovu stávající silnice III/27932 od středu obce Markvartice až do středu obce Rakov. Začátek úseku je na silnici III/27932 v místě křižovatky se silnicí III/27934 ve středu obce Markvartice, trasa dále pokračuje intravilánem do km 0,306 v délce 0,306 km, poté pokračuje extravilánem do km 1,535 v délce 1,229 km a poslední část úseku vede intravilánem obce Rakov do km 1,753 v délce 0,218 km, až ke křižovatce se silnicí III/28010 ve středu obce Rakov. Celková délka úseku je 1,753 km.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

II. sekce III/27932 Markvartice – Rakov stavby III/27932 Markvartice – Rakov - Střevač řeší obnovu stávajícího krytu z asfaltového betonu v intravilánu a penetračního makadamu s nátěrem v extravilánu silnice III/27932 v rámci souvislé údržby v úseku od středu obce Markvartice až do středu obce Rakov. Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce se přibližuje kategorii S 6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 5,0 do 6,0 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena až na 7,5 m. Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstane stávající. Dojde k nadvýšení nivelety o 90 mm v km 0,165-1,753. Obnova krytu bude provedena obnovou asfaltového betonu v km 0,000-0,165 v tl. 90 mm a ve zbytku úseku v km 0,165-1,753 nadvýšením v tloušťce 90 mm včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, budou obnoveny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Dále bude obnoveno odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, budou obnoveny některé propustky a čela propustků. Součástí stavby jsou dopravně inženýrská opatření pro převedení veřejné dopravy po objízdné trase, případně linkových autobusů.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Stavba je rozpočtově dělena na tři stavební objekty:

SO 001 – Všeobecné a předběžné položky

SO 101 - Oprava silnice III/27932

SO 151 - Dopravně inženýrská opatření (DIO)



- Etapizace stavby

Během realizace bude Stavba rozdělena na dvě etapy:

I. etapa – výstavba SO101 bude probíhat v km 0,000 – 0,200

II. etapa – výstavba SO101 bude probíhat v km 0,200 – 1,753

- Objížďková trasa:

Jedná se o úplnou uzavírku úseku komunikace III/27932 od středu obce Markvartice v místě křižovatky se silnicí III/27934, která dále pokračuje intravilánem a extravilánem až do středu obce Rakov v místě křižovatky se silnicí III/28010. Objekt SO 151 řeší převedení automobilové dopravy po objížďné trase po dobu trvání stavebních prací ve dvou základních etapách:

**I. Etapa** - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,000-0,200 za plné uzavěry, tzn., že bude znemožněn průjezd v obci Markvartice. Bude umožněn průjezd zemědělské techniky v úseku extravilánu mezi obcemi Markvartice a Rakov. Hlavní objížďná trasa ve směru od Markvartic bude vedena na sever po silnici III/27934 až na křižovatku se silnicí III/28010, poté povede po silnici III/28010 jižním směrem až do obce Rakov.

**II. Etapa** - - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,200-1,753 za plné uzavěry, tzn., že bude znemožněn průjezd extravilánem mezi obcemi Markvartice a Rakov. Hlavní objížďná trasa ve směru od Markvartic bude vedena na sever po silnici III/27934 až na křižovatku se silnicí III/28010, poté povede po silnici III/28010 jižním směrem až do obce Rakov.

Část objížďné trasy z Rakova (III/28010) na křižovatku III28010 s III/27934 bude sloužit jako společná objížďková trasa rovněž pro rekonstrukci trasy 8 stavby III/28010 Staňkova Lhota – Rakov – Sedliště, která bude probíhat současně s rekonstrukcí II. sekce III/27932 Markvartice – Rakov.

- Náklady stavby: 13 365 550,87 Kč vč. DPH
- Zdroj financování: SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
- Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	3. 6. 2019
Termín ukončení stavebních prací:	4. 8. 2019
Termín úplné dokončení stavby:	15. 9. 2019



ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

