



Tisková zpráva

Název akce:	III/303 14 Průtah Rokytník
--------------------	-----------------------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o silnici III. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Začátek úseku je v km 0,005 konec úseku je v km 3,964. Celková délka souvislé údržby je 3 959 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. V rámci souvislé údržby na silnici III/303 14 dojde k obnově asfaltových vrstev, obnově vodorovného dopravního značení a krajnic, pročištění přilehlých příkopů. Při pročištění příkopů dojde ke shrnutí zarostlého drnu, nedojde ke zvětšení profilu příkopu a tím k záboru sousedních pozemků. Bude obnoveno výškové napojení sjezdů. Šířkové uspořádání zůstane stávající.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek stavby je ve staničení 0,005 km na úseku silnice III/303 14 a konec je v km 3,964. Stavba je umístěna severně od města Hronov na silnici III/30314. Úsek je mezi silnicemi III/30313 a III/30118. Převážná část záměru (od km 0,005 do 3,202) je situována v zastavěném území obce.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.

SO 101 – Komunikace km 0,005 – 3,964; úsek silnice III/30314

SO 180 – Přejížděcí dopravní značení

SO 190 – Trvalé dopravní značení

Km 0,005 do 3,964

- dopravně inženýrská opatření
- frézování asfaltových vrstev komunikace
- případné odstranění podkladní vrstvy komunikace
- nová podkladní vrstva komunikace ze ŠD
- obnova asfaltových vrstev
- seříznutí krajnic
- pročištění a reprofilace příkopů
- zajištění funkčnosti odvodňovacích zařízení - vpustí, propustků
- výměna SDZ
- provedení VDZ

- Etapizace stavby:

Celý úsek je stavebně řešen v jedné etapě.



- Objížďková trasa:

Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Objížďná trasa ze směru napojení silnic III/30118 a III/30314 bude vedena přes Horní Kostelec a Hronov.

- Náklady stavby: 30 036 947,93 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
- Zhotovitel: Eurovia a.s.
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	3.6.2019
Termín ukončení stavebních prací:	26.8.2019
Termín úplné dokončení stavby:	7.10.2019