



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice</b>
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Stavba se nachází v intravilánu – zastavěném území obce Bezděkov nad Metují, Městys Machov (včetně místních částí Nížká Srbská, Machovská Lhota) a dále v extravilánu mezi těmito obcemi. Předmětem stavby je obnovit, v rámci možností zlepšit stávající parametry řešeného úseku silnic III/30315 a III/30317 včetně souvisejících objektů.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace III/30315 a III/30317 v úsecích:

III/30315

- Začátek úseku: km 0,000 (křižovatka se silnicí III/30316, u motorestu Mýto).
- Konec úseku: km 4,217 (křižovatka se silnicí III/30317 v Nížké Srbské).

III/30317

- Začátek úseku: km 0,000 (křižovatka se silnicí III/30316, Bezděkov nad Metují).
- Konec úseku: km 6,526 (hraniční přechod).
  - V Machově jsou úseky s novým asfaltobetonovým krytem (1. úsek km 4,240 – 4,392, 2. úsek km 4,847 – 5,832).
  - Katastrální území: Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Nížká Srbská, Machov, Machovská Lhota

Součástí stavby je oprava stávajících propustků, hloubení příkopů, dopravní značení a odvodnění. V rámci stavby jsou stavebně upraveny stávající autobusové zastávky, u kterých to z prostorových a majetkových důvodů lze provést. Stavebně je usměrněna křižovatka v Bezděkově nad Metují, před prodejnou potravin (cca km 0,142).

Dále projekt řešil opravy či rekonstrukce mostních objektů. Ty byly provedeny ve stavebním sezoně 2017 a 2018.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Jedná se o rekonstrukci silnic III. třídy a jí přilehlých objektů

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

- SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
- SO 102 Silnice III/30315 – Vysoká Srbská – Nížká Srbská
- SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
- SO 104 Silnice III/30317 – Nížká Srbská – Machov (odb. Bělý)
- SO 105 Silnice III/30317 – Machov (odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)



SO 106 Silnice III/30317 – Machov (č.p. 9) – Machovská Lhota (č.p. 68)  
SO 107 Silnice III/30317 – Machovská Lhota – státní hranice  
SO 201 Most ev. č. 30315-1  
SO 202 Most ev. č. 30315-2  
SO 203 Most ev. č. 30317-1  
SO 204 Most ev. č. 30317-3  
SO 205 Most ev. č. 30317-4  
SO 206 Most ev. č. 30317-5  
SO 207 Most ev. č. 30317-6  
SO 401 Sdělovací vedení – opatření v průběhu stavebních úprav  
SO 801 Sadové úpravy  
SO 901 Dopravně inženýrské opatření  
SO 902 Oprava objízdnych tras

- Etapizace stavby:

Stavba bude provedena po etapách, členění dle stavebních objektů. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

- Objízdňková trasa:

**1. etapa: úplná uzavírka v úseku Na Mýtě – Vysoká Srbská**

Objízdňková trasa bude přes Bezděkov n/M a Nízkou Srbskou

**2. etapa: úplná uzavírka v úseku Vysoká Srbská – Nízká Srbská**

Objízdňková trasa bude přes Bezděkov n/M a Nízkou Srbskou

**3. etapa: úplná uzavírka v úseku Bezděkov n/M – Nízká Srbská**

Objízdňková trasa bude od restaurace Na Mýtě do Nízké Srbské

**4. etapa: úplná uzavírka v úseku Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)**

Objízdňková trasa bude od restaurace Na Mýtě přes Polici nad Metují o Bělý.

Mimo jiné budou objízdňné trasy vedeny po okolních místních komunikacích.

V Machově u mlýna vede objízdňná trasa přes stávající most jehož únosnost není známa. Z tohoto důvodu dojde k jeho dočasnému zpevnění po dobu trvání objízdňnych tras. Obdobně tomu a mezi čp. 59 a čp.98 (v Nízké Srbské).

**5. etapa: úplná uzavírka v úseku Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)**

Objízdňková trasa bude po okolních místních komunikacích.

Z důvodů malé šíře komunikací určených pro objízdňné trasy v Machově, je uvažováno s osazením semaforu na těchto komunikacích (na 3 místech) .



V Machově u mlýna vede objízdná trasa přes stávající most jehož únosnost není známa. Z tohoto důvodu dojde k jeho dočasnému zpevnění po dobu trvání objízdných tras. Obdobně tomu a mezi čp. 59 a čp.98 (v Nízké Srbské).

#### **6. etapa: úplná uzavírka v úseku Machov(č.p. 9) – Machovská L. (č.p. 68)**

Objízdná trasa bude po okolních místních komunikacích.

Z důvodů malé šíře komunikací určených pro objízdné trasy v Machově, je uvažováno s osazením semaforu na těchto komunikacích (na 3 místech) .

#### **7. etapa: úplná uzavírka v úseku Machovská L. (č.p. 39) – státní hranice**

Objízdná trasa bude po okolních místních komunikacích.

- Náklady stavby: 74 201 622,80,-Kč včetně DPH

Zdroj financování:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL

- Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	19.6.2019
Termín úplného dokončení stavby:	16.10.2019