

Tisková zpráva

Název akce:	III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace, úsek č. 3
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Komunikace III/2961 propojuje Město Svobodu nad Úpou s centrem Janských Lázní a lokalitou kolem dolní stanice lanovky na Černou Horu a zajišťuje obslužnost lázeňského města Janské Lázně.

Stav komunikace neodpovídá jejímu stávajícímu a výhledovému využití ani dopravnímu zatížení. Vozovka je porušena hloubkovou korozí obrusné vrstvy přerůstající ve výtluky, trhlinami z nespojených vrstev, únavovými trhlinami a trhlinami v okolí kanalizačních šachet.

Cílem této investice je dosáhnout odpovídající kvality vozovky, zajistit požadovanou zatížitelnost a životnost komunikace i při výhledovém zvýšení provozu na pozemní komunikaci. Zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu v lázeňském městě.

Vzhledem k umístění a charakteru stavby je ponechán způsob odvodnění zpevněných ploch, jako byl ve stávajícím stavu, tj. do silničních vpustí nebo žlabů s tím, že uliční vpusti jsou nově rozmístěny dle výškového řešení a příčných sklonů vozovky. Odvodňovací zařízení jsou napojena do rekonstruovaných stok jednotné a dešťové kanalizace.

Vzhledem k výraznému podélnému sklonu komunikace, jsou lokálně navrženy dvojice vpustí a příčné a podélné odvodňovací žlaby.

V místě nedostatečné šířky tělesa komunikace a krajnice budou pro osazení svodidel a zajištění komunikace realizovány nové ŽB římsy založené pomocí mikropilot.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Celá stavba je na průjezdním úseku silnice III. třídy v zastavěném území Města Janské Lázně.

Realizace stavby je rozdělena do dvou let: v roce 2019 je realizovaná I. Etapa (km 1,928 – km 2,716) v roce 2020 bude provedena II. Etapa (km 2,716 – 3,347).

I. Etapa od čp. 90 (km 1,928 – km 2,716) po Lázeňský dům čp. 1 v k. ú. Janské Lázně.

Etapa je rozdělena na 4 pracovní fáze, které budou realizovány postupně, a plná uzavírka se bude posunovat:

- | | | |
|---------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Úsek | km 1,928 – km 2,283 | Hotel Astoria – Penzion Janka |
| 2. Úsek | km 2,283 – km 2,514 | Zlatá Hvězda |

3. Úsek	km 2,514 – km 2,638	Hotel Kotva-Premium-Evropa-Bellevue
4. Úsek	km 2,638 – km 2,716	Kavárna Kolonáda

II. Etapa od (km km 2,716 – 3,347)

Etapa je rozdělena na 4 pracovní fáze, které budou realizovány postupně a plná uzavírka se bude posunovat:

1. Úsek	km 2,716 – km 2,875	Kavárna Kolonáda – Hotel TERRA
2. Úsek	km 2,875 – km 3,137	Penzion Janský potok – Městská knihovna
3. Úsek	km 3,137 – km 3,230	ZŠ a MŠ Janské Lázně – Penzion Adélka
4. Úsek	km 3,230 – km 3,347 -	SkiResort hotel OMNIA Janské Lázně

Jednotlivé úseky na sebe plyně navazují.

- Technologie:

Dle zhodnocení výsledků diagnostického průzkumu a vzhledem k rekonstrukci vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a horkovodu je navržena rekonstrukce celé konstrukce vozovky včetně výměny aktivní zóny v tl. 500mm. Vzhledem k okolní zástavbě a výškovému řešení vozovky se v maximální možné míře zachovává stávající stav, pouze lokálně pro vyrovnání nerovností bude upravena niveleta vozovky, aby bylo dosaženo potřebných příčných sklonů. Tyto lokální výškové úpravy vyvolají úpravu stávajících chodníkových ploch, které budou předloženy.

V místě napojení na místní a účelové komunikace dojde k úpravě v napojení krytových vrstev komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev.

Celý úsek I. a II. Etapy, je ve stávajícím stavu řešen se silniční obrubou a je odvodněn do uličních vpustí nebo žlabů napojených do rekonstruovaných stok jednotné a dešťové kanalizace.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2961 km 1,928 – 2,716 (I. Etapa)

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2961 km 2,716 – 3,347 (II. etapa)

SO 121 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

SO 131 Vyvolané úpravy stávajících chodníkových ploch v souběhu s rekonstruovanou III/2961

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků (investor Město Janské Lázně)

SO 131.2 Vyvolané úpravy chodníků (investor Královéhradecký kraj)

SO 190 Trvalé dopravní značení

SO 191 Trvalé dopravní značení místní komunikace

- Etapizace stavby:

Stavba je rozdělena na dvě etapy rozdělené do dvou let. Etapizace stavby je nutná z důvodu zajištění dopravní obslužnosti v lázeňském městě Janské Lázně a dále zajištění časového plnění objemu stavebních prací.

- Objížděková trasa:

Vzhledem ke zvolenému technickému řešení je stavba rozdělena do 2 let a rozdělena na dvě II. Etapy. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

Kompletní rekonstrukce III/2961 v úseku I. Etapa km 1,928 – km 2,716 rok realizace 2019

II. Etapa km 2,716 – km 3,347 rok realizace 2020

- Realizace probíhá za úplné uzavírky
- Doprava vedena po objízděných trasách dle situace DIO po silnicích II. třídy v trase Svoboda nad Úpou – II/296 – II/297 – Janské Lázně
- Autobusová zastávka „Janské Lázně, kolonáda“ bude zachována ve stávajícím umístění.

- Náklady stavby: **45 439 446,16 vč. DPH**

- Zdroj financování:

FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje

- Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	19.8.2019
Termín ukončení stavebních prací:	31.10.2019
Termín úplné dokončení stavby:	6.12.2019