

Tisková zpráva

Název akce:	III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace, úsek č. 3 – II. etapa
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Komunikace III/2961 propojuje Město Svobodu nad Úpou s centrem Janských Lázní a lokalitou kolem dolní stanice lanovky na Černou Horu a zajišťuje obslužnost lázeňského města Janské Lázně.

Stav komunikace neodpovídá jejímu stávajícímu a výhledovému využití ani dopravnímu zatížení. Vozovka je porušena hloubkovou korozí obrusné vrstvy přerůstající ve výtluky, trhlinami z nespojených vrstev, únavovými trhlinami v okolí kanalizačních šachet.

Cílem této investice je dosáhnout odpovídající kvality vozovky, zajistit požadovanou zatížitelnost a životnost komunikace i při výhledovém zvýšení provozu na pozemní komunikaci. Zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu v lázeňském městě.

Vzhledem k umístění a charakteru stavby je ponechán způsob odvodnění zpevněných ploch, jako byl ve stávajícím stavu, tj. do silničních vpustí nebo žlabů s tím, že uliční vpustí jsou nově rozmístěny dle výškového řešení a příčných sklonů vozovky. Odvodňovací zařízení jsou napojena do rekonstruovaných stok jednotné a dešťové kanalizace.

Vzhledem k výraznému podélnému sklonu komunikace, jsou lokálně navrženy dvojice vpustí a příčné a podélné odvodňovací žlaby.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Celá stavba je na průjezdním úseku silnice III. třídy v zastavěném území Města Janské Lázně.

Realizace stavby byla rozdělena do dvou let: v roce 2019 byla realizovaná I. etapa (km 1,928 – km 2,716), v letošním roce od dubna 2020 bude zahájena II. etapa (km 2,716 – 3,347).

II. etapa (km 2,716 – 3,347)

Etapa je rozdělena na 4 pracovní fáze, které budou realizovány postupně za úplné uzavírky, která se bude posunovat:

- | | | |
|---------|---------------------|---|
| 1. Úsek | km 2,716 – km 2,875 | Kavárna Kolonáda – Hotel TERRA |
| 2. Úsek | km 2,875 – km 3,137 | Penzion Janský potok – Městská knihovna |
| 3. Úsek | km 3,137 – km 3,230 | ZŠ a MŠ Janské Lázně – Penzion Adélka |
| 4. Úsek | km 3,230 – km 3,347 | SkiResort hotel OMNIA Janské Lázně |

Jednotlivé úseky na sebe plyně navazují.

- Technologie:

Dle zhodnocení výsledků diagnostického průzkumu a vzhledem k rekonstrukci vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a horkovodu je navržena rekonstrukce celé konstrukce vozovky včetně výměny aktivní zóny v tl. 500 mm. Vzhledem k okolní zástavbě a výškovému řešení vozovky se v maximální možné míře zachovává stávající stav, pouze lokálně pro vyrovnání nerovností bude upravena niveleta vozovky, aby bylo dosaženo potřebných příčných sklonů. Tyto lokální výškové úpravy vyvolají úpravu stávajících chodníkových ploch, které budou předlážděny.

V místě napojení na místní a účelové komunikace dojde k úpravě v napojení krytových vrstev komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev.

V úseku II. etapy rekonstrukce komunikace III/2961, je nově navržena dešťová kanalizace na odvedení dešťových vod z komunikace, chodníků a přilehlých domů v km 2,910 - 3,133, stoka D1 v délce 191 m a ve staničení km 3,133 - 3,347, stoka D2 v délce 217 m. Celkem bude osazeno 15 kanalizačních šachet a 23 ks dešťových vpustí.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2961 km 2,716 – 3,347 (II. etapa)

SO 102 Obnova krytu vozovky v km 3,274 – 3,312

SO 122 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací

SO 131 Vyvolané úpravy stávajících chodníkových ploch v souběhu s rekonstruovanou III/2961

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků (investor Město Janské Lázně)

SO 131.2 Vyvolané úpravy chodníků (investor Královéhradecký kraj)

SO 190 Trvalé dopravní značení

SO 191 Trvalé dopravní značení místní komunikace

SO 301 Dešťová kanalizace

- Etapizace stavby:

Stavba je rozdělena na dvě etap, která byla rozdělena do dvou let. V minulém roce 2019 byla provedena etapa č. I. V letošním roce bude dokončena etapa č. II. Etapizace stavby je nutná z důvodu zajištění dopravní obslužnosti v lázeňském městě Janské Lázně a dále zajištění časového plnění objemu stavebních prací.

- Objížďková trasa:

Vzhledem ke zvolenému technickému řešení je stavba rozdělena do 2 let a rozdělena na dvě etapy. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

Kompletní rekonstrukce III/2961 v úseku I. etapa km 1,928 – km 2,716 rok realizace 2019

II. etapa km 2,716 – km 3,347 rok realizace 2020



- Realizace probíhá za úplné uzavírky
- Doprava vedena po objízdňích trasách dle situace DIO po silnicích II. třídy v trase Svoboda nad Úpou – II/296 – II/297 – Janské Lázně
- Autobusová zastávka „Janské Lázně, kolonáda“ bude zachována ve stávajícím umístění.

- **Náklady stavby: 45 439 446,16 vč. DPH**

I. etapa 23 641 376,10 vč. DPH vyčerpáno

II. etapa 21 798 070,06 vč. DPH

- **Zdroj financování:**

FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje

- **Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Stavbyvedoucí - Ing. Petr Kubíček**

- **Termíny provedení stavby:**

Termín zahájení stavebních prací:	30.03.2020
Termín ukončení stavebních prací:	27.09.2020
Termín úplné dokončení stavby:	08.11.2020