



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>III/5672 Horní Kostelec</b>
--------------------	--------------------------------

### Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci komunikace III/5672, která začíná na křížení s II/567, prochází Horním Kostelcem, Červeným Kostelcem a končí na křížení s I/14. Komunikace se nachází v intravilánu města Červený Kostelec a místní části Horní Kostelec. Součástí rekonstrukce komunikace je nová dešťová kanalizace a rekonstrukce stávající opěrné zdi. Související stavbou je také záměr města Červený Kostelec na rekonstrukci chodníků a sítě technické infrastruktury jak v silničním pozemku, tak mimo něj.

Obě stavby jsou spolu koordinovány a jejich realizace musí být prováděna zároveň.

### Popis rozsahu stavební úpravy:

Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace.

Začátek úseku v km 0,023 navazuje na koordinovanou stavbu II/567 Rtyně – Zbečník.

Konec úseku v km 2,700 na křižovatce se sil I/14. Celková délka stavby činí 2 677 m.

Součástí stavby je také vybudování nové dešťové kanalizace v celkové délce 2 456 m a rekonstrukce opěrné zdi v km 1,313.

### Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Vozovka bude kompletně rozebrána a odtěžena na parapláň. Nová konstrukce vozovky bude netuhá s asfaltobetonovým krytem s odvodněním povrchu vozovky do uličních vpustí a s odvodněním pláň silniční drenáží. Vozovka bude lemována obrubou s přídlažbou ze žulových kostek. Součástí objektu bude obnova dopravního značení.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 201 Opěrné zdi

SO 301 Dešťová kanalizace

### Etapizace stavby:

Stavba bude rozdělena do etap dle potřeb a kapacit zhotovitele a možnosti dopravních omezení či uzavírek rekonstruované komunikace.

- Náklady stavby: 96 263 320,02 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program, úseky II. a III. tříd silnic
- Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice



- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	9.3.2020
Termín ukončení stavebních prací:	1.11.2020
Termín úplné dokončení stavby:	13.12.2020