

Tisková zpráva

Název akce:	Most Hostinné ev.č. 325-021, rekonstrukce mostu
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:
- **Most ev. č. 325-021**

Navrhovaná investiční akce předpokládá rekonstrukci stávajícího mostního objektu s navazujícími úseky komunikace II/325, opravou chodníků a vybudování nového osvětlení. Akce si vyžádá dočasné dopravní opatření. Rekonstrukce mostního objektu dále vyvolává požadavek řešení přeložek stávajících inženýrských sítí, jedná se o přeložku vedení kabelové televize, vedení VO a vedení plynu. Dále bude provedeno odpojení a zaslepení vodovodu pod mostem.

Liniové staničení mostního objektu ev.č. **325-021** je na komunikaci II/325 je v km **38,977**, číslo úseku **0344A030 0344A031**. Akce opravy mostu je navržena společně s úpravou komunikace II/325 v daném profilu a úseku. Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Herrmanna a ulice Nádražní. Úsek pokračuje ulicí Nádražní přes mostní objekt ev.č. 325-021. Konec úseku je stanoven na hraně křižovatky na ulici Horská po křížení s ulicemi Na Valech a Dolní Brána. Jedná se o úsek délky **353,00 m**.

Mostní objekt je stavba pocházející z roku 1920. Jedná se o **památkově chráněný most**.

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je navržena kompletní rekonstrukce mostu spočívající v opravě železobetonové nosné konstrukce a sanaci spodní stavby.

Rozsah opravy mostu vychází z důvodu nevyhovující zatížitelnosti nosné konstrukce.

Tento objekt tedy počítá s kompletní opravou stávajícího památkově chráněného mostního objektu. Objekt zahrnuje kompletní opravu stávající nosné konstrukce a sanace spodní stavby včetně uvedení dotčených ploch do předchozího stavu.

Součástí demoličních prací je rozebrání nejnútnejšího rozsahu břehů koryta toku s ohledem na výstavbu mostu.

- Předmětem stavby jsou následující stavební objekty:

SO 182 – Dočasné dopravní opatření (převedení dopravy po objízdných trasách včetně vybudování mostního provizoria a provizorní lávky pro zásobování školní jídelny)

SO 521 – Přeložka vedení NTL plynovodu (dočasné vymístění na kabelovou lávku)

SO 201 – Most ev. č. 325-021 (kompletní rekonstrukce mostu)

SO 251 – Obnova nábrežních zdí (oprava navazujících úseků nábrežních zdí)

SO 340 – Přeložka vodovodu (odpojení vodovodu pod mostem)

SO 430 – Veřejné osvětlení (obnova veřejného osvětlení na mostě)

SO 120 – Komunikace II/325 (kompletní oprava silnice II/325)

SO 121 – Obnova místních komunikací (oprava navazujících místních komunikací)

SO 431 – Nové vedení VO (provedení nového vedení VO podél silnice II/325 včetně nasvícení přechodů pro chodce a míst pro přecházení)

SO 134 – Obnova chodníků (obnova chodníků u mostu)

SO 135 – Chodníky (oprava chodníků podél silnice II/325 včetně opravy přechodů a míst pro přecházení)

SO 182 – Dočasné dopravní opatření (zrušení objízdných tras a demontáž mostního provizoria včetně lávky).



- **Dočasné dopravní opatření**

Stavební objekt SO 182 - Dočasné dopravní opatření slouží k převedení místní a dálkové dopravy, chodců a cyklistů po dobu provádění stavebních prací na hlavních stavebních objektech mimo prostor staveniště. Daná problematika bude řešena převedením po objízdných trasách a po mostním provizoriu.

Dočasné dopravní opatření po dobu této akce je děleno do několika fází s ohledem na postup výstavby a převedení dopravy:

- I. Fáze – převedení dálkové dopravy na objízdné trasy a budování mostního provizoria
- II. Fáze – převedení dopravy (vozidla do 3,5t a autobusy) po mostním provizoriu a uzavření mostu, silnice II/325 na předmostích bude plně průjezdná
- III. Fáze – převedení dopravy po mostním provizoriu a uzavření první poloviny silnice II/325, doprava směrem od mostu k železničnímu přejezdu bude vedena po opravované ulici Nádražní, opačný směr směrem k mostu po objízdných trasách po ulicích K. Čapka, J. A. Komenského a B. Němcové.
- IV. Fáze – převedení dopravy na druhou polovinu silnice II/325 a po mostě, demontáž mostního provizoria, doprava směrem od mostu k železničnímu přejezdu bude vedena po opravované ulici Nádražní, opačný směr směrem k mostu po objízdných trasách po ulicích K. Čapka, J. A. Komenského a B. Němcové.
- V. Fáze – doprava na mostě a v ulici Nádražní bude vedena obousměrně v obou pruzích, pouze v místě křižovatky s ulicí B. Němcové bude obousměrný provoz v jednom pruhu řízen semaforem.+

- Náklady stavby: **49 959 259,51 včetně DPH**
- Zdroj financování: IROP – integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: **Společnost most 325-021 Hostinné**
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
(společníci MADOS MT s.r.o. a M-SILNICE a.s.)
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	23.3.2020
Termín ukončení stavebních prací:	18.10.2020
Termín úplné dokončení stavby:	29.11.2020