



Tisková zpráva

Název akce:	II/325 Velký Vřešřov – I/35, 2. etapa, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/325 v průtazích obcí Máslojedy a Vrchovnice včetně souvisejících objektů. Dožívající konstrukce vozovky bude obnovena a v neúnosných místech sanována. Bude obnoveno odvodnění a nahrazeny objekty s ukončenou životností. Vše bude obnoveno v původních parametrech s ohledem na uspořádání stávajících uličních prostorů.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Délka průtahu obcí Máslojedy je 892 m.

Délka průtahu obcí Vrchovnice je 405 m.

Celková délka stavby je 1.297 m.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

V obci Máslojedy proběhne celoplošná obnova krytových vrstev (obrusná a ložní vrstva) a horní podkladní vrstvy se zesílením o 30 mm. Případné zjištěné poruchy pod podkladní vrstvou budou sanovány.

V obci Vrchovnice dojde k výměně celé konstrukce vozovky se zachováním nivelety. Součástí stavby je i sanace neúnosného podloží konstrukce vozovky.

Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:

SO 001 - Všeobecné předběžné položky v obci Máslojedy

SO 101 - Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy

SO 101.1 - Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa

SO 101.2 - Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci

SO 301 - Úprava UV v obci Máslojedy

SO 002 - Všeobecné předběžné položky v obci Vrchovnice

SO 105 - Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice

SO 105.1 - Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa

SO 303 - Úprava UV v obci Vrchovnice

SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

- Etapizace stavby:

I. etapa – rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy

Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci Máslojedy se předpokládá rozdělení výstavby v obci na dvě části. První část začátek obce Máslojedy – křižovatka s místní komunikací na návsi. Druhá část křižovatka



s místní komunikací na návsi – konec obce Máslojedy. Vždy se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325 při provádění prací na dané části.

II. etapa - rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice

V obci Vrchovnice se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325 po celou dobu výstavby. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci se předpokládá částečné dělení výstavby na polovinu délky průtahu silnice II/325.

- Objížďková trasa:

V obci Máslojedy se předpokládá výstavba rozdělená na dvě části každá vždy za plné uzavírky silnice II/325.

I. část: objížďná trasa je vedena obousměrně po silnici I/35 až k odbočce na silnici III/3258 a dále po této silnici přes Čistěves až do Máslojed na silnici II/325. Trasa je delší o 1,6 km.

II. část: objížďná trasa je vedena obousměrně po silnici III/3251 přes Nedělišťe, dále po silnici III/3252 přes Sendražice a odtud po silnici III/32531 přes Hořiněves na silnici II/325. Trasa je delší o 7,6 km.

V obci Vrchovnice se předpokládá úplná uzavírka silnice II/325 po celou dobu výstavby:

Osobní vozidla a autobusy budou vedeny obousměrně od křižovatky silnice II/325 a III/32533 po silnici III/32533 a III/32534 do Želkovic a dále pak po silnici III/32535 až na silnici II/325. Trasa je delší o 1,5 km.

Vozidla nad 3,5 t budou vedeny obousměrně od křižovatky silnice II/325 a III/32533 po silnici III/32533, dále po silnici III/32510 a III/32539 přes Cerekvice nad Bystřicí a Čenice až na silnici II/325. Trasa je delší o 2,7 km.

- Náklady stavby: 17 285 509,45 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

- Termíny provedení I. etapy stavby (obec Máslojedy):

Termín zahájení stavebních prací:	14. 04. 2020
Termín ukončení stavebních prací:	28. 06. 2020

- Termíny provedení II. etapy stavby (obec Vrchovnice):

Termín zahájení stavebních prací:	29. 06. 2020
Termín ukončení stavebních prací:	06. 09. 2020
Termín úplné dokončení stavby:	18. 10. 2020