



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část I. km 14,830 – 15, 280 (Lanžov)</b>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Investiční akce řeší rekonstrukci stávající silnice II/325 pouze části třetího úseku a **to od křižovatky silnic II/325 x III/32542, pasportní km 14,830 (ZÚ) po křižovatku silnic II/325 x II/284 pasportní km 15,280 (KÚ)**, včetně rekonstrukce mostu ev. č. 325 - 005 a stávajících inženýrských sítí. Délka tohoto úseku je 450 m. Stavba se nachází na území Královéhradeckého kraje v okrese Trutnov na stávající silnici II/325. Řešená oblast v rámci tohoto projektu leží na katastrálním území Lanžov.

V tomto řešeném úseku silnice je navrženo buď zesílení stávajících asf. vrstev, případně kompletní plná výměna vozovkových vrstev. Součástí stavby je také, úprava vedení veřejného osvětlení, úprava stávající silniční dešťové kanalizace, zpevnění a rozšíření krajnic, reprofilace stáv. sil. příkopů, vodorovné a svislé dopravní značení.

- Předmětem stavby jsou následující stavební objekty:

SO 103 Silnice II/325 KM 14,830 - 15,280 Lanžov  
SO 202 Most ev. č. 325 – 005  
SO 303 Úprava silniční kanalizace Lanžov  
SO 451 Úprava VO Lanžov  
SO 704 Úprava oplocení na parc.č.30 Lanžov  
SO 705 Úprava oplocení na parc.č.413/1 Lanžov

- Dočasné dopravní opatření:

Jedná se o úplnou uzavírku úseku komunikace II/325, zejména z důvodu výstavby plné konstrukce vozovky a rekonstrukce mostu ev. č. 325 - 005. Stavba bude rozdělena na dvě etapy z důvodu požadavku obce Lanžov na zajištění přístupu na místní koupaliště (sjezd v km 1,085) v letním období. Na koupališti je provozován kemp, do kterého je nutné po dobu sezony (červen – srpen) umožnit příjezd.

Dopravně inženýrské opatření řeší převedení automobilové dopravy na objízdnou trasu po dobu trvání stavebních prací.

Stavba zasahuje na začátku úseku (km 0,900 = 14,830) do křižovatky se sil. III/32542 a na konci úseku (km 1,350 = 15,280) do křižovatky se sil. II/284. Doprava v těchto křižovatkách nebude stavbou omezena.

Tím, že doprava ze stávající silnice II. třídy bude částečně převedena na silnici nižší třídy, konkrétně na III/28455, a aktuální stav této komunikace nevyhovuje intenzitě dopravy, která na ni bude během jejího využití jako objízdné trasy převedena. Bude proto nutné tuto komunikaci po provedení vyrovnávek zesílit položením nové vrstvy asfaltového betonu.



Technicky se předpokládá odfrézování částí nebo celé plochy krytových vrstev, aplikace spojovacího postřiku, vyrovnávky asfaltovým betonem a pokládka krytu z asfaltového betonu. Celkové zesílení bude 20 – 40 mm. Přesná lokalizace úprav bude stanovena zástupcem investora v rozsahu odpovídajícím soupisu prací pochůzkou objízdné trasy. Oprava objízdné trasy proběhne před hlavní rekonstrukcí silnice II/325.

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/28455 z Velkého Vřešтова přes obec Lhotka do Bílých Poličan, kde se napojí na sil. II/284. Po sil. II/284 bude vedena zpět směrem k Lanžovu až po křižovatku se sil. II/325, kde se napojí na stávající sil. II/325 směrem na Mostek.

- Náklady stavby: 17 086 125,14 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. IČO: 250 18 094
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	25.5.2020
Termín ukončení stavebních prací:	22.11.2020
Termín úplné dokončení stavby:	3.1.2021