



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – Dešťová kanalizace, úsek č. 3</b>
--------------------	---

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo odvedení dešťových vod z komunikace a přilehlých chodníků.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Celá stavba je na průjezdním úseku silnice III. třídy od čp. 57 (Jánský Potok I) a končí pod čp. 343 (K+K Hotel u lanovky) v zastavěném území Města Janské Lázně ve staničení komunikace km 2,910 – 3,133 – stoka D1 a km 3,133 – 3,347 stoka D2. Pokládka dešťové kanalizace byla prováděna postupně od spodu tak, aby mohly být srážkové vody po dobu stavby průběžně přepojovány na novou kanalizaci.

Dešťová kanalizace byla provedena v koordinaci s rekonstrukcí silnice – II. etapa a v koordinaci s výměnou tepelných sítí, jejímž investorem je ČEZ a.s. a rozdělena do dvou stok Stoka D1 a stoka D2.

Stoka D1 ve staničení komunikace km 2,910 – 3,133 má délku 191 m, dimenzi DN 300 a je napojena do stávající dešťové kanalizace pod čp. 57 a vedena směrem nahoru (směr k lanovce na Černou Horu). Na stoce bylo osazeno 7 ks šachet a na dešťovou kanalizaci bude napojeno 11 ks uličních dešťových vpustí a jeden odvodňovací žlab.

Stoka D2 ve staničení komunikace km 3,133 – 3,347 v délce 217 m v dimenzi DN 300 byla zaústěna do stávající dešťové kanalizace, která je svedena do Janského potoka. Na stoce bylo osazeno 7 ks šachet a bude napojeno 12 ks dešťových uličních vpustí.

Obě stoky jsou provedeny z plastových trub hladkých spojovaných na hrdla nasunutím. Kanalizační šachty jsou prefabrikované s kruhovými plovoucími poklopy a rámy.

- Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních a montážních prací na dešťové kanalizaci byly dodrženy.

Souhrn smluvních dohod ze dne:	06.12.2019
Datum zahájení prací:	06.04.2020
Termín dokončení prací:	25.05.2020
Termín pro dokončení stavby:	05.07.2020

- Financování veřejné zakázky: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Náklady stavby: 3 168 040,85 Kč vč. DPH



- Zhotovitel stavby: KAMPA – MARYNKA, s.r.o.  
Lesní 1060,514 01 JILEMNICE  
Stavbyvedoucí: Jiří Marynka, DiS.
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Ing. Klára Bednářová
- Projektant stavby: M – PROJEKCE s.r.o, Resslova 956/16, Hradec Králové  
Ing. Petr Fiala  
Vodohospodářská kancelář Trutnov  
Ing. Vlastimil Novotný