

Tisková zpráva

Název akce:	„II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“ II. ETAPA - rok 2020
--------------------	---

- **Stručný popis návrhu stavby:**

Jedná se o rekonstrukci silnice II/328 v úseku od hranice JC/HK do obce Jičíněves. Začátek úseku je na hranici okresu JC/HK ve staničení silnice km 29,734 a konec úseku je na křižovatce se silnicí I/32 ve staničení km 38,774 v obci Jičíněves. Celková délka rekonstruovaného úseku je 9,04 km. Stavba se nachází v okrese Jičín v k.ú. Chroustov, Slavhostice, Kozojedy u Žlunic, Češov, Liběšice, Slatiny, Žitětín a Jičíněves.

Stavba je rozdělena a bude realizována ve třech etapách (etapy viz etapizace stavby níže) přičemž v roce 2020 bude realizována II. etapa, která má začátek v obci Slavhostice u kř. s II/280 a konec v obci Liběšice (kř. s III/32834).

- **Popis rozsahu stavební úpravy:**

Navržená komunikace II/328 kopíruje stávající trasu. Šířkové uspořádání komunikace bude sjednoceno na upravenou kategorii S 7,5/60. Rekonstrukce vozovky je navržena převážně se zvýšením oproti stávající niveletě dle místních podmínek o 80 – 120 mm. V průtazích jednotlivých obcí niveleta zachovává stávající výškové uspořádání trasy silnice II/328. Jedná se o obce Češov, Slavhostice, Liběšice a Jičíněves. V průtahu obce Češov bude provedeno frézování tl. 50mm a pokládka nového krytu ACO 11+ tl. 50mm. Průtahy obcemi Slavhostice, Liběšice a Jičíněves jsou navrženy jako kompletní rekonstrukce vozovky navržené dle TP170. V rámci stavby budou vyměněny potřebné betonové silniční obruby a osazeny do betonového lože. Dále dojde k rekonstrukci příčných a podélných propustků.

- **Použitá technologie pro úpravu konstrukce II. etapa:**

Km 0,966 – 1,397 (Slavhostice), Km 5,443 – 5,934 (Češov - Liběšice) nová konstrukce vozovky (dle TP 170):

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1:2008
Spojovací postřík	PS-E	0,20 kg/m ²	
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1:2008
Štěrkodrt' 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrt' 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
Celkem		510 mm	



- **Stavební objekty:**

- SO 001 Všeobecné a předběžné položky, I. etapa (km 0,000 – 1,277)
- SO 002 Všeobecné a předběžné položky, **II. etapa (km 1,277 – 5,771)**
- SO 003 Všeobecné a předběžné položky, III. etapa (km 5,771 – 9,032)
- SO 101 Komunikace
- SO 102 Dopravně inženýrské opatření
- SO 201 Most ev. č. 328 – 018

- **Etapizace stavby:**

- I. etapa hranice okresu JC/HK – Slavhostice (km 0,000 – 1,277)
- II. etapa Slavhostice – Liběšice (km 1,277 – 5,711)**
- III. etapa Liběšice – Jičíněves (km 5,771 – 9,032) – realizace v roce 2019

- **Objížděková trasa:**

Objížděná trasa pro II. etapu (2020), při které budou probíhat stavební práce na úseku z obce Slavhostice do obce Liběšice bude vedena po silnici II/280 přes obce Vršce, Cholenice až do Kopidlna, kde se napojí na silnici I/32 a po ní dále přes obce Pševes, Bartoušov až do Jičíněves a z Jičíněves po II/328 do Liběšic.

- **Náklady na II. Etapu v roce 2020:** cca 31 405 550 Kč vč. DPH
- **Celkové náklady:** 135 854 747,11 Kč vč. DPH
- **Zdroj financování:** SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
- **Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**
- **Termíny provedení II. etapy:**

Termín zahájení stavebních prací II. etapy 2020:	10.8.2020
Termín ukončení stavebních prací II. etapy 2020:	31.10.2020
Termín úplné dokončení stavby v 2021:	12.12.2020