

## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>III/28436 Mlázovice - Choteč</b>
--------------------	-------------------------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Stavba je situována v Královéhradeckém kraji, v okrese Jičín, v katastrálním území Mlázovice a Choteč u Lázní Bělhrad. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Mlázovice a Choteč. Začátek opravovaného úseku je na silnici III/28436, 13,0 m před koncem obce Mlázovice v provozním staničení km 2,354. Konec úseku je na začátku obce Choteč v provozním staničení km 0,413. Celková délka úseku je 1,941 km.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Silnice je nekategorijní šířky. Nejvíce se přibližuje kategorii S6,5/50 s šířkou asfaltového krytu od 4,5 do 6,5 m. Ve směrových obloucích je komunikace rozšířena. Směrové, výškové a šířkové uspořádání silnice zůstane stávající. Obnova krytu bude provedena s nadvýšením nivelety o 20 mm včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, budou obnoveny nezpevněné krajnice z R-materiálu. Dále bude obnoveno odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, budou obnoveny některé propustky a uliční vpusti.

Průběh rekonstrukce:

Provede se frézování asfaltového krytu v tl. 70 mm a očištění povrchu, očištění povrchu a určení ploch k lokálním sanacím a případně pouze vyrovnávky krajů vozovky. V určených místech se provede sanace vozovky. Sanace je dvojího druhu: povrchová – geomříží a hloubková – s rozebráním podkladu vozovky, (předpokládá se sanace 20% v délce obou krajů silnice v šířce 1,0 m). Typ sanace, místo a rozsah sanace bude určeno po odfrézování asfaltového krytu na základě pochůzky AD + TDS. Na odfrézovaný povrch se provede infiltrační postřik modifikovanou emulzí C50 PB5 v množství 0,7 kg/m<sup>2</sup>. V určených místech se provede lokální vyrovnání vozovky asfaltovou vrstvou ACP 16+ průměrné tl. 60 mm. Poté se provede celoplošně pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. Asfaltové betony budou s pojivem 50/70. V místech napojení starého a nového krytu se provede kompletní odfrézování nebo rozebrání asfaltového krytu v tl. 90 mm šířky 2,00 m. V místech napojení starého a nového krytu se provede řezaná spára se zalitím zálivkou. Mezi jednotlivé nové asfaltové vrstvy se provede spojovací postřik modifikovanou emulzí C60 PB4 v množství 0,3 kg/m<sup>2</sup>, pod výztužnou geomříž v množství 0,9 kg/m<sup>2</sup>.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Stavba je rozpočtově dělena na tři stavební objekty:

SO 001 – Všeobecné a předběžné položky

SO 100 - Oprava silnice III/28436

SO 151 - Dopravně inženýrská opatření (DIO)



- Etapizace stavby

Stavba bude realizována bez dělení na etapy v celém úseku délky 1,941 km za plné uzávěry. Bude znemožněn průjezd mezi obcemi Mlázovice a Choteč.

- Objížďková trasa:

Hlavní objížďná trasa ve směru od Mlázovic bude vedena po silnici III/28435, před obcí Šárovцова Lhota odbočí vlevo a povede po silnici III/28434 přes obec Svatojanský Újezd a dále povede po silnici II/501 do obce Choteč.

- Náklady stavby: 10 817 400,00 Kč vč. DPH
- Zdroj financování: SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
- Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., IČO: 284 47 085
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	1.9.2020
Termín ukončení stavebních prací:	26.10.2020
Termín úplné dokončení stavby:	7.12.2020