



Tisková zpráva

Název akce:	III/3162 Kostelec nad Orlicí – Čermná nad Orlicí
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/3162 v km 0,885 00 – 6,248 00 provozního staničení. Stavba se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Kostelec nad Orlicí a katastrálním území Velká Čermná nad Orlicí. Obnova krytu bude provedena v tloušťce 100 mm včetně případných lokálních sanací konstrukčních vrstev vozovky. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, obnova prvků odvodnění, obnova a doplnění zádržného systému, kompletní rekonstrukce 2 propustků, obnova říms a čel u 2 propustků, obnova SDZ a VDZ.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek úseku se nachází za křižovatkou se silnicí třetí třídy III/3171 na Zdelov směrem od Kostelce nad Orlicí v km 0,885 00. Konec úseku rekonstrukce komunikace je v křižovatce se silnicí druhé třídy II/317 v km 6,248 00. Celková délka úseku je 5,363 km.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Obnova krytu bude provedena v tloušťce 100 mm. Nejprve dojde k odfrézování živičných záplat vozovky, následně očištěný povrch bude v celé ploše opravy opatřen spojovacím postřikem asfaltovou modifikovanou emulzí C 50 BP 4 a to 0,6 kg/m². Poté bude položena celoplošná vyrovnávací vrstva asfaltového betonu ACL 16+ v průměrné tl. 50 mm. Následovat bude spojovací postřik asfaltovou modifikovanou emulzí C 60 BP 4 a to 0,3 kg/m² a následně položení obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm.

Předmětnou stavbu tvoří jeden stavební objekt: SO 101 – Silnice III/3162 Kostelec n. O. – Čermná n. O.

- Etapizace stavby:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky.

- Objížďková trasa:

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Objížďné trasy budou vedeny po silnicích II/317 a III/3171.

- Náklady stavby: 22 122 899,54 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury
- Zhotovitel: STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744



- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	24.08. 2020
Termín ukončení stavebních prací:	18.10. 2020
Termín úplného dokončení stavby:	29.11. 2020