



Tisková zpráva

Název akce:	III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího asfaltobetonového krytu silnice III/32842 v rámci souvislé údržby v úseku od křižovatky se silnicí I/35 v intravilánu obce Úlibice, dále pokračuje extravilánem, prochází intravilánem obce Řeheč a dále pokračuje extravilánem až ke svislému dopravnímu značení začátek obce Kacákova Lhota, v délce 2,799 km. Začátek úseku je v křižovatce se silnicí I/35 v obci Úlibice. Konec úseku je u svislého dopravního značení začátek obce Kacákova Lhota.

Celková délka opravovaného úseku je 2,799 km.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Obnova krytu bude provedena navýšením nivelety o 10 mm v extravilánu, v intravilánu bez navýšení, lokálně může být vyšší včetně případných lokálních vyrovnávek a sanací konstrukčních vrstev vozovky, budou obnoveny nezpevněné krajnice z R-materiálu, obnovení odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí, budou obnoveny některé propustky a uliční vpusti. Provede se frézování asfaltového krytu v tl. 80 nebo 90 mm, očištění povrchu a určení ploch k lokálním sanacím a případně pouze vyrovnávkám krajů vozovky. V určených místech se provede sanace vozovky. Sanace je dvojího druhu: povrchová – geomříží a hloubková – s rozebráním podkladu vozovky.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Stavba je rozpočtově členěna na 6 stavebních objektů:

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 101 - Oprava silnice III/32842 v km 0,000 - 1,320

SO 102 - Oprava silnice III/32842 v km 1,320 – 1,863

SO 103 - Oprava silnice III/32842 v km 1,863 – 2,799

SO 151 - Dopravně inženýrská opatření pro SO 101

SO 152 - Dopravně inženýrská opatření pro SO 102

SO 153 - Dopravně inženýrská opatření pro SO 103

- Etapizace stavby

Během realizace bude stavba rozdělena na 3 etapy navržené podle stavebních objektů:

I. etapa - výstavba SO 101 bude probíhat v km 0,000 – 1,320

II. etapa – výstavba SO 102 bude probíhat v km 1,320 – 1,863

III. etapa - výstavba SO 103 bude probíhat v km 1,863 – 2,799



- Objížďková trasa:

I. etapa - za plné uzávěry, tzn., že bude znemožněn průjezd mezi obcemi Úlibice a Řeheč. Hlavní objížďná trasa ve směru od obce Úlibice bude vedena po silnici I/35 a I/16, poté po III/32843 přes obec Robousy až do obce Kacákova Lhota. Předpokládá se uzavření úseku I. etapy délky 1,320 km.

II. etapa - po polovinách vozovky dle TP 66 schéma B/5.1 a C/4 případně za plné uzávěry při pokládce obrusné vrstvy, tzn., že bude omezen nebo znemožněn průjezd obcí Řeheč. Průjezd v obci Řeheč bude řízen stavbou. Hlavní objížďná trasa ve směru od obce Úlibice bude vedena po silnici I/35 a I/16, poté po III/32843 přes obec Robousy až do obce Kacákova Lhota. Předpokládá se uzavření úseku II. etapy délky 0,543 km.

III. etapa - za plné uzávěry, tzn., že bude znemožněn průjezd mezi obcemi Řeheč a Kacákova Lhota. Hlavní objížďná trasa ve směru od obce Úlibice bude vedena po silnici I/35 a I/16, poté po III/32843 přes obec Robousy až do obce Kacákova Lhota. Předpokládá se uzavření úseku III. etapy délky 0,936 km.

- Náklady stavby: 18 112 490,00 Kč vč. DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy
- Zhotovitel: **Společnost GG + KDS – Úlibice** (GEOSAN GROUP a. s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.)
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	1.9.2020
Termín ukončení stavebních prací:	26.10.2020
Termín úplné dokončení stavby:	7.12.2020