

Tisková zpráva

Název akce:	II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, intravilán Krňovice (km 3,680 – 4,220)
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Modernizace intravilánu spočívala ve vyfrézování stávajícího krytu, odstranění podkladních vrstev komunikace, které byly nejednotné z důvodu vybudování nové kanalizace před realizací tohoto projektu a nedostatečné s ohledem na zatížení nákladní dopravou z pískovny „Marokánka“. Dále došlo k výměně silničních betonových obrub z důvodu zajištění odvodnění komunikace do nově navržených uličních vpustí, úpravě autobusových zastávek (zrušení nenormových zálivů a umístění do jízdních pruhů).

Bylo provedeno nové svislé a vodorovné dopravní značení odpovídající provedeným úpravám.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Řešený úsek začínal u obce Krňovice a končil před mostem evidenční číslo 298-009. Celý úsek je veden intravilánem a jeho délka je 540 m, dle staničení ŘSD se zájmový úsek nacházel cca v km 18,119 – 18,659.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Modernizace komunikace byla provedena technologií frézováním, odstraněním všech podkladních vrstev v celé šířce vozovky, sanováním zemní pláně, položením nových podkladních vrstev a opětovné pokládce asfaltobetonových stmelených vrstev. Dále došlo k odstranění stávajících uličních vpustí a nahrazení novými UV. Na trase se nacházely dva nenormové autobusové zálivy, které byly zrušeny a přemístěny do jízdního pruhu. Touto změnou došlo k vybudování nových nástupních ploch u autobusových zastávek. Stávající přechod pro chodce byl posunut tak, aby byl zajištěn bezpečný rozhled. Nasvětlení přechodu pro chodce nebylo součástí této stavby a výstavbu tohoto stavebního objektu zajišťovalo Město Třebechovice pod Orebem.

Součástí rekonstrukce silnice II/298 byla i výstavba nové jednotné kanalizace včetně provedení nových domovních přípojek, které nahradila stávající nevyhovující kanalizaci.

Navrhovaná stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty:

SO – Jednotná kanalizace

So 103 Komunikace km 3,680 – 4,220 – hlavní uznatelné

SO 112.1 – Chodníky a vjezdy - neuznatelné

SO 112.2 – Chodník a vjezdy – vedlejší uznatelné

SO 113 – Napojení MK – vedlejší uznatelné

SO 180 – Dopravně-inženýrská opatření

- Etapizace stavby:

Výstavba tohoto úseku byla rozdělena na čtyři etapy. Etapa č. 0 byla navržena pro stavební práce na provedení kanalizace v tělese MK od vyústění kanalizace do řeky Orlice po křižovatku se silnicí II/298, etapa č.1 byla navržena pro stavební práce na provedení kanalizace a rekonstrukci komunikace II/298 v intravilánu obce



Krňovice po křižovatku se silnicí III/29827 (směr Běleč nad Orlicí), etapa č.2 byla navržena pro stavební práce na provedení kanalizace a rekonstrukci komunikace II/298 v intravilánu obce Krňovice od křižovatky se silnicí III/29827 (směr Běleč nad Orlicí) po začátek obce Krňovice (ve směru liniového staničení) pro kyvadlový silniční provoz, etapa č.3 byla navržena pro stavební práce na provedení kanalizace a rekonstrukci komunikace II/298 v intravilánu obce Krňovice od křižovatky se silnicí III/29827 (směr Běleč nad Orlicí) po začátek obce Krňovice (ve směru liniového staničení) pro plně omezený silniční provoz. Toto rozdělení bylo provedeno z důvodu zajištění dopravní obslužnosti pískovny a dopravní obslužnosti obce Krňovice. Dle jednotlivých etap byla stavba realizována.

- Náklady stavby: 27.243.061,37 Kč včetně DPH 21%
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program, FRR
- Zhotovitel:

Zhotovitel: **Společnost Krňovice**

Společník 1: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zastoupený: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Společník 2: INSTAV HLINSKO a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČO: 25284959

DIČ: CZ25284959

Zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení prací 0. etapy (intravilán Krňovice, MK kanalizace):	24. 2. 2020
Termín zahájení prací I. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 průjezdná):	9. 3. 2020
Termín dokončení prací I. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 průjezdná):	26. 4. 2020
Termín zahájení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 kyvadlově):	27. 4. 2020
Termín dokončení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 kyvadlově):	30. 6. 2020
Termín zahájení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 neprůjezdná):	1. 7. 2020
Termín dokončení prací II. etapy (intravilán Krňovice, křiž. se sil. III/29827 neprůjezdná):	19. 7. 2020
Termín dokončení díla:	30. 8. 2020
Doba realizace stavby:	21 + 6 týdnů

Stavba je v současné době provozována v režimu předčasného užívání dokončené stavby.