



Tisková zpráva

Název akce:	II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují 2.etapa, 1.část
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II. třídy, která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 5,5 – do 7,5 m. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu a intravilánu města Jaroměř a obce Rychnověk. Začátek stavby je ve staničení 12,706 km. Konec stavby je v km 16,044. Délka stavby je 3338 m o celkové ploše 21700 m². Rekonstrukce komunikace bude spočívat v odfrézování asfaltových vrstev, reprofilaci povrchu, recyklaci podkladních vrstev a položením nové podkladní, ložné a obrusné vrstvy při zachování stávajícího šířkového uspořádání a stávající nivelety vozovky. V krátkém úseku cca 200 m před železničním přejezdem dojde ke kompletní výměně konstrukce vozovky. Stavební úpravou mostu ev.č.285-008 dojde k odstranění jeho nevyhovujícího stavebnětechnického stavu a bude zajištěna vyšší bezpečnost provozu a delší životnost celé konstrukce. Most z roku 1974 nebyl nikdy zcela rekonstruován, jen byly prováděny nejnnutnější opravy.

Spolupráce s městem Jaroměř bude na přilehlých chodnících – investice Města, s obcí Rychnověk bude probíhat koordinace na výstavbě chodníku a kanalizace v majetku obce.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace a mostu bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena po komunikaci I/33 směr Náchod a I/14 Nové Město nad Metují.

- Náklady stavby: 40 999 640,- Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
- Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací:	22.3.2021
Termín dokončení stavebních prací:	19.9.2021
Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:	31.10.2021



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

- Foto před stavbou





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

