



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – I. a II. etapa</b>
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Stavební akce řeší rekonstrukci silnice II/318 v intravilánu městyse Častolovice – ulice Komenského v okrese Rychnov nad Kněžnou. Začátek I. etapy úseku je situován v okraji okružní křižovatky se silnicí I/11 v provozním staničení km 0,000 a konec úseku se nachází na silnici II/318 v provozním staničení km 0,490. Úsek II. etapy začíná v km 0,490 a končí v km 1,023. Silnice II/318 je v intravilánovém úseku dvoupruhová s obrubníky a s přilehlými chodníky ve značném podélném sklonu cca 7 %. V navrhovaném technickém řešení bude provedena v celém rozsahu nová obrusná vrstva a ložní vrstva. Lokálně jsou navrhovány sanace asfaltových souvrství a hloubkové sanace konstrukčních vrstev vozovky. Součástí je i úprava autobusové zastávky Častolovice – Park v obou jízdních směrech. V celém úseku bude provedeno nutné pročištění systému odvodnění komunikace s lokální výměnou silničních obrub. Dále bude v úseku rekonstrukce vozovky provedeno vodorovné dopravní značení z dvousložkového plastu bílé barvy, které výrazně zvýší bezpečnost na silnici. Svislé dopravní značení bude vyměněno a nahrazeno za nové v retroreflexní úpravě požadované pro silnice II. třídy, tj. RA2. Šikmý přechod pro chodce v km 0,310 bude zkrácen a nově proveden jako kolmý na osu komunikace. Současně bude proveden v okolí přechodů pro chodce barevný nátěr pro zvýšení brzdných účinků vozidel se zkrácením jejich brzdné dráhy a zklidnění u zpomalení dopravy v intravilánu městyse.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky.

### **Objízdná trasa varianta č. 1 (pro OA):**

Objízdná trasa povede obcí Třebešov po silnici II/3211 a 32011, kde naváže na silnice II/320 do Lična a dále po silnici II/3209 do Olešnice a Čestic, kde bude pokračovat po silnici I/11 směr Častolovice.

### **Objízdná trasa varianta č. 2 (pro NA a OA):**

Objízdná trasa povede v Solnici a Rychnově nad Kněžnou po silnici I/14, kde u Vamberka naváže na silnici I/11 směr Častolovice přes Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí.



- Náklady stavby: 21 436 464,06,- Kč včetně DPH
  
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
  
- Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ 480 35 599  
SWIETELSKY stavební s. r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ 480 35 599
  
- Termíny provedení stavby:  
Datum zahájení prací: 06. 04. 2021  
Termín dokončení stavebních prací: 17. 05. 2021  
Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu: 28. 06. 2021

- Foto před stavbou:





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

