



Tisková zpráva

Název akce:	II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 7 – do 8 m. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu, v intravilánu města/obce. Začátek stavby je v km 5,567. Konec stavby je v km 7,967. Délka stavby je 2,4 km o celkové ploše 21 600 m². Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/303 procházející městysem Velké Poříčí a městem Hronov. Směrové řešení se realizací stavby nemění. Celková délka úprav je 2400 m. Technologie opravy je navržena frézováním, tedy odstraněním obrusné a ložní vrstvy s následnou obnovou. Výškově je objekt ponechán na stávající niveletě se zesílením konstrukce o 30 mm. Návrh respektuje napojení křižovatkových větví a jednotlivých sjezdů, které jsou upravovány v potřebné délce. Konec úseku je výškově koordinován s II. etapou této stavby. Základní příčný sklon je navržen střešovitý 2,5 %. Ve směrovém oblouku se vozovka překlápí kolem osy komunikace ze střešovitého na jednostranný sklon min.2,5 %. V rámci objektu dojde k sanaci ulámaných krajů vozovky. Předpokládá se i zlepšení aktivní zóny pomocí vrstev ze ŠD a separace geotextilií. Lemující příkopy budou pročištěny. Dalšími součástmi stavby je vybudování odbočovacího pruhu u areálu Střední průmyslové školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí, vybudování nových stok dešťové kanalizace nebo rekonstrukce či úprava stávajících, rekonstrukce propustku v křižovatce s ul. Krausova a rekonstrukce mostu ev. č. 303-002A přes Zbečnický potok. S touto stavbou budou také probíhat investice souběžných investic Městysu Velké Poříčí a Města Hronov. Jejich investice spočívají ve zbudování chodníků, cyklopruhů, veřejného osvětlení, a příslušných pracích na inženýrských sítích.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena přes Červený Kostelec a Zbečník.

- Náklady stavby: 73 219 278,23 Kč vč. DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: „Společnost Velké Poříčí – Hronov“ STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s.
- Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací:	12.4.2021
Termín dokončení stavebních prací:	23.10.2022
Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:	4.12.2022

- Foto před stavbou (4 fotky)





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

