



## Tisková zpráva

**Název akce:**

**III/3172 Borohrádek, 2.etapa**

- Popis stavební akce:

Akce řeší rekonstrukci silnice III/3172 v intravilánu města Borohrádek v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Borohrádek. Začátek úseku je stanoven v ulici Jiráskova v km 0,040 00 stavebního staničení a konec úseku v ulici T.G. Masaryka v km 0,0760. Celková délka stavby je 0,720 km s šířkou vozovky 5,5 m. Stávající kryt vozovky je tvořený z kamenných dlažebních kostek a bude nahrazen novým asfaltobetonovým krytem včetně provedení nových podkladních vrstev vozovky. Nový asfaltobetonový kryt bude proveden v tloušťce 110 mm a nové podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 300 mm. Na úrovni zemní pláně bude provedena její úprava s doplněním hydraulického pojiva v podobě cementu. V úseku je navržena nová dešťová kanalizace, kde není možné odvodnit povrch gravitačně do okolních příkopů a ploch. Dešťová voda bude z povrchu vozovky odváděna do nových uličních vpustí a do štěrbinových žlabů. Dojde k rekonstrukci propustku v km 0,732 stavebního staničení. Stávající kamenný objekt propustku bude zdemolován a nahrazen novou monolitickou rámovou konstrukcí. Součástí akce bude vyměněna silničních obrub s nutným předláždění přilehlých chodníků nebo asfaltových ploch, bude obnoveno vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena po komunikaci III/3172, II/317, I/36.

- Náklady stavby: 24 640 051,48 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav
- Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 53003 Pardubice
- Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací:	14.6.2021
Termín dokončení stavebních prací:	19.9.2021
Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:	31.10.2021



ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

- Foto před stavbou

