

Tisková zpráva

Název akce:	III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici III. třídy č. 29920. Začátek stavby je na vjezdu do křižovatky se silnicí I/37, konec stavby je na začátku stávajícího ocelového mostu ve Stanovicích. Celková délka stavby je 1,486 km o celkové ploše 6050m². Stavba bude rozdělena do 2 etap. V první etapě bude realizována stavba ve staničení km 0,000 00 – 0,431 50 v k. ú. Kuks, která bude realizována v letošním roce a dokončena v roce 2022. Druhá etapa ve staničení 0,431 50 – 1,485 90 v k. ú. Stanovice bude realizována následně.

- **I. Etapa (km 0,000 00 – 0,431 50)**

SO 101 Komunikace

V rámci rekonstrukce komunikace dojde k odstranění krytů vozovky. Po jejich odstranění budou v celé délce a šířce rekonstruovaného úseku na k. ú. Kuks odstraněny původní konstrukční vrstvy vč. podloží komunikace. Povrch vozovky v extravilánu obce Kuks bude nově tvořen asfaltovým krytem a v intravilánu bude položena nová skládaná žulová dlažba. Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno v intravilánu do nově vybudovaných uličních vpustí a napojených do stávající kanalizace, v extravilánu otevřeným příkopem.

SO 201 – Opěrná zeď

Ve staničení km 0,292 00 – 0,337 63 je navržena úhlová železobetonová zeď s kamenným obkladem v délce 42m.

Opěrná zeď je založena na železobetonovém základovém pasu, dřík opěrné zdi je navržen z monolitického železobetonu rozdělen na dilatační celky o délce 6m. Do římsy bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m.

SO 901 - Dopravně – inženýrské opatření

Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky, se zajištěním obslužnosti přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací a zajištění převedení pěších přes staveniště.

Stavba bude realizována ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Obce Kuks, dle jednotlivých stavebních objektů.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena ve směru od Kuksu po silnici I/37 přes Choustníkovo Hradiště, dále po silnici II/299, ze které se sjede na silnici III/29925 do Žirče,



poté pokračuje po silnici III/29915 a uhýbá na silnici III/29920. Náhradní přístup do Obce Kuks bude veden přes areál čerpací stanice.

- Náklady stavby: **14 978 637,24 Kč** včetně DPH
- Zdroj financování: FRR Královéhradeckého kraje

- Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 774
DIČ: CZ60838774
- Zastoupený Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové
Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

- Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací – I. etapa (1. část):	13.09.2021
Termín dokončení prací I. etapa(1. část):	07.11.2021
Datum zahájení prací – I. etapa (2. část):	21.03.2022
Termín dokončení prací I. etapa (2. část):	08.05.2022
Termín pro dokončení stavby:	19.06.2022
Doba realizace stavby:	15 týdnů + 6 týdnů

- Foto před stavbou (4 fotky)





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

