



Tisková zpráva

Název akce:	Zajištění svahu II/317 Borohrádek
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Stavební akce řeší rekonstrukci silnice II/317 v provozním staničení km 0,850 - 0,874 v okrese Rychnov nad Kněžnou v úseku Borohrádek – Čermná nad Orlicí. Součástí akce je zajištění stability pravostranného svahu silnice, kdy v roce 2020 došlo v důsledku povodní k odtržení části vozovky a svahu zemního tělesa silnice II/317. V roce 2020 bylo provedeno provizorní zajištění svahu silnice zaberaněním štětových stěn v polovině vozovky do hloubky 4,5 m pro umožnění jízdy jedním pruhem s předností protijedoucích vozidel. Provizorní zajištění svahu bude ponecháno do doby realizace definitivního zajištění svahu. Bude provedeno zajištění svahu za pomoci dvou řad mikropilot a spráhujícího železobetonového prahu. Na tomto prahu bude zřízena nová železobetonová římsa se svodidlem. Dále bude podél prahu doplněn drenážní trativod pro odvedení spodní vody mimo těleso silnice. Stávající šikmý propustek bude zachován s doplněním dlážděného skluzu a s obnovením odláždění na výtok. V celém úseku bude obnovena vozovka včetně provedení nových konstrukčních vrstev a s obnovou krajnice a vodorovného dopravního značení.

- Objízdna trasa:

Stavební práce budou probíhat za kyvadlového provozu řízením semaforů.

- Náklady stavby: 2 136 046,15 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav
- Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

- Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací:	4.10.2021
Termín dokončení stavebních prací:	7.11.2021
Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:	19.12.2021

- Foto před stavbou

