



Tisková zpráva

Název akce:	III/3032 Velké Poříčí – opěrná zeď
--------------------	---

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zajištění nestabilního tělesa komunikace III/3032.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Stručný popis stavební akce:

Jednalo se o novostavbu opěrné zdi v délce 80 m a obnovu komunikace v délce 97 m a šířce 5,5m. Stavba se nachází v intravilánu v zastavěném území městyse Velké Poříčí v jeho jižní části v ulici Žďárecká. Začátek stavby byl ve staničení v km 0,273 a konec úseku stavby v km 0,370. Akce byla řešena třemi stavebními objekty SO 101 – Silnice III/3032, SO 181 – Dočasné dopravní opatření a SO 201 – Opěrná zeď.

Úprava komunikace spočívala v rekonstrukci živičného krytu a ve výměně uliční vpusti. Byla postavena nová železobetonová opěrná zeď založená na soustavě mikropilot, opatřená ocelovým zábradlím s výplní.

Práce byly prováděny postupně po stavebních objektech za úplné uzavírky silnice III/3032.

- Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy.

Datum zahájení prací:	6.4.2021
Termín dokončení stavebních prací:	23.8.2021
Termín úplného dokončení stavby, spuštění do provozu:	4.10.2021
Doba realizace stavby bez zimní přestávky:	20 + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
- Náklady stavby: 7 144 797,27,- Kč včetně DPH
- Zhotovitel stavby: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Stavbyvedoucí - Ing. Petr Rous

- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník, p. Pavlína Mocová
- Projektant stavby: MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Tomáš Bajer
- Foto před stavbou:



- Foto po stavbě:

