



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují 2.etapa, 1.část</b>
--------------------	---

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Jednalo se o silnici II třídy, která vykazovala množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky byla nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybovali v rozmezí od 5,5 – do 7,5 m. Stavba se nacházela z podstatné části v extravilánu a intravilánu města Jaroměř a obce Rychnověk. Začátek stavby byl ve staničení 12,706. Konec stavby je v km 16,044. Délka stavby je 3338 m o celkové ploše 21700 m<sup>2</sup>. Rekonstrukce komunikace spočívala v odfrézování asfaltových vrstev, reprofilaci povrchu, recyklaci podkladních vrstev a položením nové podkladní, ložné a obrusné vrstvy při zachování stávajícího šířkového uspořádání a stávající nivelety vozovky. V krátkém úseku cca 200 m před železničním přejezdem došlo ke kompletní výměně konstrukce vozovky. Stavební úpravou mostu ev.č.285-008 došlo k odstranění jeho nevyhovujícího stavebnětechnického stavu a je zajištěna vyšší bezpečnost provozu a delší životnost celé konstrukce. Most z roku 1974 nebyl nikdy zcela rekonstruován, jen byly prováděny nejnnutnější opravy.

- Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací byly dodrženy. Stavba je v provozu. Do termínu úplného dokončení stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Souhrn smluvních dohod ze dne:	19.03.2021
Datum zahájení prací:	22.03.2021
Termín dokončení stavebních prací:	08.10.2021
Termín úplného dokončení stavby:	19.11.2021
Doba realizace stavby:	26+ 6 týdnů

- Náklady stavby: 41,8 mil Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program, úseky II. a III. tříd silnic
- Zhotovitel stavby: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Stavbyvedoucí: Josef Gärtner na silnici, Petr Jelínek DiS. na most



ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---

- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Ing. Jiří Koutník, Ing. Irena Vaněčková

Projektant stavby: ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, Karlín 186 00,  
Ing. Miroslav Větrovský,





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---

