

Tisková zpráva

Název akce:	III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa – II. úsek
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici III. třídy č. 29920, která vykazuje celou řadu trhlin. Okraje vozovky vykazují lokálně sníženou únosnost doprovázenou lokálními deformacemi. Stavba se nachází v extravilánu a intravilánu Obce Kuks, kde kryt vozovky je asfaltový s místy ze žulových kostek. V extravilánu Obce Stanovice je kryt vozovky asfaltový. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 5,0m do 6,0m. Začátek stavby je ve staničení km 0,000 00 na vjezdu do křižovatky se silnicí I/37. Konec stavby je v km 1,485 90 na začátku stávajícího ocelového mostu ve Stanovicích. Celková délka stavby je 1, 486 km o celkové ploše 6050m². Stavba je rozdělena do 2 etap. První etapa – I. úsek byl realizován v roce 2021 ve staničení km 0,000 00 – 0,153 00 v k. ú. Kuks. Navazující II. úsek ve staničení km 0,153 00 – 0,431 50, bude realizována v letošním roce. Druhá etapa ve staničení 0,431 50 – 1,485 90 extravilán v k. ú. Stanovice bude realizována následně.

- **I. Etapa – II. úsek (km 0,153 00 – 0,431 50)**

SO 101 Komunikace

V rámci rekonstrukce komunikace dojde k odstranění stávajících krytů vozovky. Po jejich odstranění budou v celé délce a šířce rekonstruovaného úseku na k. ú. Kuks odstraněny původní konstrukční vrstvy a provedena pokládka nového podloží. Povrch vozovky bude nově tvořen skládanou žulovou dlažbou v barvě žluté a osazeny žulové obruby. Odvodnění povrchu vozovky, bude provedeno v podélném a příčném sklonu, povrchová voda z komunikace bude svedena do nově vybudovaných uličních vpustí, napojených do stávající kanalizace.

SO 201 – Opěrná zeď

Ve staničení km 0,292 00 – 0,337 63 je navržena úhlová železobetonová zeď s kamenným obkladem v délce 42m. Zeď bude vystavěna ze dvou základních profilů:

-vyšší zeď ve staničení km 0,292 00 - 0,2998 00, jejíž výška je od 2,5m – 3,0m a nižší zeď ve staničení od km 0,323 91 – 0,337 63 ve výšce do 2,5 s šířkou základu 1,6m, tloušťka zdi 350mm.

Opěrná zeď je založena na železobetonovém základovém pasu, dřík opěrné zdi je navržena z monolitického železobetonu rozdělena na dilatační celky o délce 6m. Povrch betonu konstrukce zdi bude opatřen na místech trvale umístěných pod terénem izolačními nátěry a nátěry proti stékající vodě.

Římsa na opěrné zdi je navržena z ŽB, její povrch bude opatřen ochranným nátěrem. Celková šířka římsy je 1050mm, přesahující část je široká 250mm a 550mm vysoká, opatřená na spodní hraně okapničkou.

Odvodnění rubu zdi bude provedeno rubovou drenáží DN 150mm.

Přechodové oblasti opěrné zdi budou provedeny zásypem vhodnou zeminou a hutněny po 300mm.

Do římsy bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m v celkové délce 42m.



SO 901 - Dopravně – inženýrské opatření

Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky, se zajištěním obslužnosti přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací a zajištění převedení pěších přes staveniště. Objízdné trasy budou vedeny po komunikacích I. a II. třídy a dále po silnici III. třídy.

Stavba bude realizována ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Obce Kuks, dle jednotlivých stavebních objektů.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena ve směru od Kuksu přes silnici I/37 přes Choustníkovo Hradiště, dále po silnici II/299, ze které se sjede na silnici III/29925 do Žirče, poté pokračuje po silnici III/29915 a uhýbá na silnici III/29920. Náhradní přístup do Obce Kuks bude veden přes areál čerpací stanice.

900

- Náklady stavby celkem: **14 978 637,24 Kč** včetně DPH
- Náklady I. etapu – II. úsek: **11 900 165,57 Kč** včetně DPH
- Zdroj financování: FRR Královéhradeckého kraje

- Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 774
DIČ: CZ60838774
- Zastoupený: Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové
Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové

- Termíny provedení stavby:

Termíny zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu :

https://uskhk.eu/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-staveb-2022_color.pdf



- Foto před stavbou (4 fotky)





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

