



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa</b>
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 5,7 do 9,0 m. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu, ale částečně také v intravilánu obcí Osenice, Dětenice a Libáň. Začátek stavby je ve staničení km 13,729. Konec stavby je v km 18,671. Délka stavby je 4,942 km o celkové ploše 30780,3 m<sup>2</sup>. Rekonstrukce komunikace bude spočívat jak v provedení kompletní konstrukce vozovky, tak i výměně pouze asfaltových vrstev v úsecích dle změn v konstrukci vozovky vycházejících z diagnostiky vozovky. Rekonstrukce dále spočívá v obnově odvodnění, zprůtočnění příkopů, výměny uličních vpustí, doplnění obrub, úpravy místa pro přecházení v obci Dětenice. Stávající propustky budou zrekonstruovány. Dále bude provedena rekonstrukce mostu č. 280-009, který bude ubourán přibližně do úrovně stávajícího betonového dna a na stávajících základech bude vybudována nová konstrukce mostu. spodní stavba mostu bude sanována.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace je rozdělena na 7 úseků z čehož vyplývají i objízdné trasy v době realizace jednotlivých úseků. Rekonstrukce komunikace bude probíhat jak za úplné uzavírky, tak v úsecích, kde šířka komunikace umožňuje částečnou uzavírku se střídavým provozem na jednom jízdním pruhu.

### Nákladní doprava

#### 1. – 7. Úsek (nákladní doprava)

Po celou dobu realizace rekonstrukce komunikace II/280 je navržena objízdná trasa pro nákladní dopravu po silnici II/279 přes Dolní Bousov, dále po silnici I/16 přes Jičín a poté po silnici I/32 do Kopidlna.

### Osobní doprava:

#### 1. - 3. Úsek (začátek úseku v obci Osenice až Dětenice - kř. II/280 x III/2806)

Je navržena částečná uzavírka (po polovinách). Doprava bude řízena v pracovní době pracovníky zhotovitele, mimo pracovní dobu pomocí semaforů.

#### 4. – 7. Úsek (intravilán obce Dětenice od kř. II/280 x III/2806 po kř II/280 x II/501 v Libáni)

Je navržena úplná uzavírka a jednosměrná objízdná trasa pro osobní dopravu po III/27940 a III/2806 mezi Libáni a Dětenicemi.



- Náklady stavby: 97 559 126,17 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: „Společnost GG+SČ – Libáň“  
GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)  
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522  
SILNICE ČÁSLAV s.r.o. (společník)  
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
IČO: 284 47 085

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

[https://uskhk.eu/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-staveb-2022\\_color.pdf](https://uskhk.eu/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-staveb-2022_color.pdf)

- Foto před stavbou:







ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

