



Tisková zpráva

Název akce:	III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 3. etapa (km 3,300 – 4,759)
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici III. třídy č. 30011, která vykazuje zejména povrchové poruchy, jako jsou ztráta asfaltového tmelu, koroze, výtluky, vysprávký, mozaikové, podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny. Stavba se nachází z části v extravilánu Obce Zálesí a pokračuje extravilánem na v k. ú. Doubravice a končí v intravilánu Obce Doubravice v křižovatce se silnicí II/325. Celková délka stavby je 1,459 km o celkové ploše 14 657 m².

SO 101 Komunikace

V rámci rekonstrukce komunikace ve staničení km 3,300 – 4,680 bude oprava vozovky provedena recyklací podkladní vrstvy za studena a pokládkou nového asfaltového krytu vč. lokálních sanací okrajů vozovky a výměnou aktivní zóny a případnou úpravou parapláně. Komunikace bude odvodněna příčným a podélným sklonem krytu vozovky do obnovených a pročištěných příkopů nebo do volného terénu. V intravilánu Obce Doubravice budou povrchové vody svedeny do rekonstruované kanalizace. Stávající sjezdy budou výškově vyrovnány a napojeny na silnici. V rámci stavby budou obnovena a doplněna svodidla.

Od km 4,680 do km 4,759 bude provedena oprava vozovky celkovou rekonstrukcí.

SO 301 – Rekonstrukce kanalizace

Od km 4,654 v délce 15 m je navržena nová dešťová kanalizace DN 400 vč. dvou nových kanalizačních šachet. Nová kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v Obci Doubravice.

SO 901 - Dopravně – inženýrské opatření

Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky, se zajištěním obslužnosti přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací. Objízdne trasy budou vedeny po silnicích III/30011 Zálesí Dvůr Králové n. L. - II/300 Lipnice u Dvora Králové n. L. a II/325 Doubravice.

- Náklady stavby celkem: **19 815 415,11 Kč** včetně DPH

- Zdroj financování: FRR Královéhradeckého kraje

- Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 JÍČÍN



- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

https://uskhk.eu/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-staveb-2022_color.pdf

- Foto před stavbou (4 fotky)





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

