



Tisková zpráva

Název akce:	Most ev. č. 309 – 004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Most

Stavba řeší rekonstrukci mostu ev. č. 309-004 a obnovu asfaltobetonového krytu silnice II/309 v intravilánu obce Kounov v okrese Rychnov nad Kněžnou. Most převádí silnici II/309 přes vodní tok Zlatý potok. Stávající mostní konstrukce bude demolována a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli. Délka nového mostu je 13,05 m. Založení objektu je navrženo hlubinné na dvou řadách mikropilot pod konstrukcí každého základového pasu nosné konstrukce. Na nosné konstrukci je navrhnut izolační systém s asfaltovým souvrstvím. Po obou stranách mostu bude provedena železobetonová římsa s mostním zábradlím se svislou výplní. Opěry pod mostem budou opevněny kamennou dlažbou do betonu, dno koryta vodního toku bude bez úprav. Součástí stavby je rekonstrukce pravostranné nábrežní opěrné zdi, která přímo naváže na křídlo nového mostu. Tato železobetonová zeď bude nově založena na mikro pilotech. Na zdi bude zřízena železobetonová římsa s mostním zábradlím, která naváže na mostní římsu. Délka této rekonstruované zdi je 56,1 m. Po dobu rekonstrukce mostu bude doprava převedena na provizorní most, který se bude nacházet v těsné blízkosti novostavby mostu.

Komunikace

Obnova asfaltobetonového krytu silnice II/309 bude provedena v úseku km 13,347 – km 16,020 provozního staničení v tlušťce 90 mm. Celková délka úseku rekonstrukce vozovky je 2,673 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby budou lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, obnova prvků odvodnění, výměna svodidel, obnova svislého a vodorovného dopravního značení. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu všech vozidel.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu všech vozidel. Po dobu rekonstrukce mostu bude doprava převedena na provizorní most, který se bude nacházet v těsné blízkosti novostavby mostu.

- Náklady stavby: 40 381 555,55,- Kč včetně DPH

Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy



Zhotovitel:

Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s. r. o., IČ: 25297899, Lupenice 51,
517 41 Kostelec nad Orlicí

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

https://uskhk.eu/wp-content/uploads/2022/02/Seznam-staveb-2022_color.pdf

- Foto před stavbou (4 fotky)

