

Tisková zpráva

Název akce:

III/29840 Opočno, Broumar

- Popis stavební akce:

Jedná se o rekonstrukci komunikace III. třídy III/29840 v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. Začátek úseku je stanoven od km 0,000 (ZÚ = křiž. se sil. II/298) do km 0,531 23. Celková délka úseku činí 531,23 m. Řešená rekonstrukce silnice III/29840 se z části nachází na hrázi rybníka Broumar. Součástí zakázky je i rekonstrukce mostu ev. č. 29840-1 včetně příslušenství. Na rekonstrukci silnice III/29840 a mostu je navázána i úprava vodohospodářských objektů hráze rybníka Broumar, veřejného chodníku, veřejného osvětlení a zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Investorem těchto objektů je město Opočno. Součástí stavby je kompletní výměna všech konstrukčních vrstev vozovky, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, výstavba dešťové kanalizace, obnova a doplnění zádržného systému, rekonstrukce propustků, výstavba opěrné zdi, autobusový záliv, obnova SDZ a VDZ. V případě mostního objektu bude kamenná konstrukce klenbového mostu zachována, nově navržený most je osazen nad původní konstrukcí. Dojde k lokální demolici betonových úložných prahů a železobetonové desky původního pravostranného rozšíření mostu. Z důvodu minimalizace zásahů do stávajících opěr klenbové části mostu jsou pod základové prahy navrženy mikropiloty. Nosnou konstrukci mostu tvoří prostě uložená desková konstrukce o rozměru 8,7 x 10,7 m, tloušťky 0,5m, na okrajích je deska navýšena o atiky výšky cca 150 mm. Bude vybudován mostní svršek, doplnění zádržného systému, pře spárování kamenného zdiva, zpevnění dna pod mostem.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace a mostu bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena po silnicích III/3203, II/320, II/304 a II/298.

- Náklady stavby: 34 505 570,00,- Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
FRR - Fond rozvoje a reprodukce
- Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

- <https://uskhk.eu> v sekci STAVBY 2023/STAVBY 2023 – KRAJ.

- Foto před stavbou :





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

