



Tisková zpráva

Název akce:	III/28448 Úhlejev – opěrná zeď a propustek
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Stavba řeší rekonstrukci stávající opěrné zdi a propustku pod silnicí III/28448 nacházející se u obce Úhlejev, v provozním staničení km 1,113. Stávající opěrná zeď z kamenných bloků je v havarijním stavu, zemní těleso na odtokové straně je podemleté a hrozí zde zřícení s částí vozovky a navazující zdi. S ohledem na havarijní stav kamenné zídky a prostorové možnosti je navržena úprava svahu armovaným násypem. Stávající propustek DN 600 převádějící bezejmennou vodoteč bude nahrazen novým propustkem DN 800. Na obou koncích propustku budou osazena šikmá čela s odlážděním z lomového kamene. Propustek bude v nové podobě proveden kolmo na osu komunikace. Koryto stávající vodoteče bude pročištěno v potřebném rozsahu, předpoklad je v délce cca 10 m od vtoku i odtoku propustku. Dojde k osazení silničního ocelového svodidla na obě strany komunikace v rozsahu dle PD. Dojde k obnově konstrukce vozovky v souvrství vycházejícího z provedeného diagnostického vrtu.

- Objízdna trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdna trasa je vedena po komunikaci III/3008 z Třebihošti na křižovatku s II/300 v Dolním Dehtově, následně po komunikaci II/300 přes Zdobín do Miletína, ke křižovatce s II/284 u náměstí K. J. Erbena, dále po II/284 směrem na Lázně Bělohrad, k odbočce na III/28447 a dále po III/28447 k obci Brodek/Úhlejev.

- Náklady stavby: 2 495 833,53 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 250 18 094
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

[seznam staveb 2024 \(uskhk.eu\)](#)

- Foto před stavbou:



