



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravnou)</b>
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Účelem stavby je zajištění skalního svahu podél komunikace II/295 v km 14,020 – 14,411. Komunikace je v místě stavby zárubní zdi vedena v poloskalním strmém zářezu s převislými výchozy, u nichž dochází k postupné erozi a řízení skalních úlomků do prostoru pozemní komunikace.

Skalní stěna bude osazena systémem ochranných sítí s oky 150 x 150 mm a lepených svorníků dlouhých 2,0m o průměru 36mm osazených do předem vyvrtaných otvorů o průměru 40mm v rastru 2,0 x 2,0m. Celková délka zajištěného úseku skalního svahu je 391,0m. Součástí zajištění skalního svahu je osazení bezpečnostního zařízení ocelovým svodidlem s úrovní zadržení minimálně N2 s dlouhým náběhem.

Nová tížná zárubní zeď je z drátěných košů vyplněných kamenem tzv. gabionová zeď v délce 241,0 m s proměnnou výškou od 3,00 do 5,00 m výšky založená na podkladním betonu.

- Objízdná trasa:

Výstavba zárubní zdi a zajištění skalního svahu bude probíhat za lokálních omezení na komunikaci II/295. V místě stavby bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a doprava bude řízena semaforem.

- Náklady stavby: 39.808.438,95 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Zhotovitel: **UNIGEO a.s.**  
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2024

- Foto před stavbou





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---

