



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>III/32329 Libčany</b>
--------------------	--------------------------

- Popis stavební akce:

Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v katastrálním území Libčany. Stavba se nachází v intravilánu i extravilánu obce Libčany. Začátek stavby je ve staničení km 3,920. Konec stavby je v km 5,150. Celková délka stavby je 1,230 km. Stávající šířka asfaltobetonové části vozovky je 5,5 - 7,0 m.

Účelem stavby je sjednocení šířky konstrukce vozovky na odpovídající návrhové kategorie dle ČSN 73 6101 a dle ČSN 73 6110. Obnova stávajícího asfaltobetonového krytu v extravilánu a náhradu nevyhovující konstrukce vozovky s krytem ze žulových kostek v intravilánu obce Libčany. Součástí stavby bude i náhrada stávající rozlehlé stykové křižovatky silnic III/32329 a III/32317 okružní křižovatkou. Okružní křižovatka – okružní kruhový pás bude mít vnější průměr 23 m a celá okružní křižovatka je navržena tak, aby kromě zajištění průjezdu nejdelšího návrhového vozidla umožnila zejména bezpečné otáčení vozidel linkové osobní přepravy, které je nezbytné pro provoz na stávající autobusové lince. V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší, samostatných vjezdů a čtveřice zastávek linkové autobusové dopravy Libčany I a Libčany - jídelna (zastávky v obou směrech).

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 001 Kácení v KÚ Libčany
- SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000 – 0,755
- SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755 – 1,261
- SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317
- SO 104 Objížďky a dopravní opatření
- SO 451 Osvětlení pozemní komunikace

Související koordinované stavební objekty

- SO 452 Přeložka kabelu NN
- SO 461 Přeložka kabelu CETIN

Stavba bude realizována v etapách:

- I. etapa - SO 103 Okružní křižovatka III/32329 a III/32317
- II. etapa - SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755 – 1,261
- III. etapa - SO 101 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,000 – 0,755



- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky dle jednotlivých etap.

Objízdná trasy:

I. a II. etapa - objízdná trasa bude vedena ze silnice III/32329 s křižovatkou na Radíkovice po silnici III/32426 směr Těchlovice, přes křižovatku se silnicí III/32332, III/32329 směr Libčany - v obou směrech.

III. etapa - objízdná trasa bude vedena po silnici III/32329. Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu, bude jak ve směru Hřibsko - Homyle, tak i ve směru opačném, vedena po silnici III/32331 přes obec Hvozdnice, a dále pak po silnici III/32326, III/32319 a III/32317.

- Náklady stavby: cena v 29 691 810,39 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury – financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
- Zhotovitel: **MI Roads a.s.**  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2024

- Foto před stavbou







ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.







ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---



FOTO 4





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---

