



Tisková zpráva

Název akce:	Most ev. č. 3262-3 Skřivany
--------------------	------------------------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Předmětem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu a výstavbu nového mostu ev. č. 3262-3 ve stávající poloze. Most se nachází v extravilánu obce Skřivany a převádí vodní tok Cidlina.

Stávající ocelová mostní konstrukce se včetně spodní stavby demontuje.

Nový mostní objekt je navržen jako parapetní z předpjatého betonu. Vzhledem k typu nosné konstrukce není na mostě navržena žádná římsa nebo mostní záchytný systém. Výstavba základů mostní konstrukce proběhne v částečně pažených a svahovaných stavebních jamách. Poté bude vybetonována spodní stavba. Nosná konstrukce se vybuduje na podpěrné skruži, která se po předepnutí odstraní. Následně budou vybetonována betonová svodidla na křídlech, položí se konstrukční vrstvy vozovky, osadí se mostní vybavení a provedou se dokončovací práce a terénní úpravy.

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Navrhovaná stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

- SO 000 Přípravné práce
- SO 001 Demolice mostu ev. č. 3262-3
- SO 201 Most ev. č. 3262-3
- SO 901 Dopravně inženýrská opatření

- Objížďková trasa:

Stavební práce je možné z důvodu kompletní rekonstrukce mostu a komunikace provádět pouze při plné uzavírci. Veškerá veřejná doprava vozidlová bude vedena po objížďných trasách. Tyto objížďné trasy jsou určeny jako nejkratší možné a budou vyznačeny svislým dopravním značením.

Objížďná trasa pro místní dopravu

Objížďná trasa pro místní dopravu bude dle návrhu místní úpravy vedena ze Skřivan po silnici II/327 do Nového Bydžova, odtud po silnici II/324 směr Metličany, po silnici II/326 přes Králíky po odbočku na Podolíby.

Objížďná trasa pro autobusovou dopravu – dotčená autobusová linka 611105

Objížďná trasa pro autobusovou dopravu bude dle návrhu místní úpravy vedena ze Skřivan po silnici II/327 do Nového Bydžova, odtud po silnici II/324 směr Metličany, po silnici II/326 přes Králíky do Podolíby.

Zastávka Skřivany – továrna nebude během uzavírky obsluhována.

- Náklady stavby celkem: 12 293 600,00 Kč včetně DPH 21%
- Zdroj financování: FRR
- Zhotovitel: **HOBST a.s.**
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
IČ:480 33 251

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

[seznam staveb 2024 \(uskhk.eu\)](https://www.uskhk.eu/seznam-staveb-2024)

Foto před stavbou:

