



Tisková zpráva

Název akce:	Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Řešená stavba se nachází na západním okraji města Nechanice a končí v křižovatce silnic II/324 x II/323 ve Starých Nechanicích. Stavba se nachází v katastru Nechanice, Staré Nechanice a Kunčice u Nechanic. Trasa je vedena ve stávající trase v intravilánu i extravilánu. Stavba řeší zejména rozšíření komunikace na kategorii S7,5/50, zesílení konstrukce vozovky s obnovou krajnic a odstranění bodových závad. Jedná se o úpravu stávající silnice v původní trase.

Trasa řešeného úseku vede přes 2 vodní toky a slepé rameno, celkem se na ní nachází 3 mostní konstrukce. Stavba se nedotýká vodního toku Bystřice, kde již byla dříve realizovaná stavba mostu ev. č. 323-006 a přilehlých úseků silnice. Stavba řeší havarijní stav mostu ev.č. 323-007 a směrovou závadu v místě mostu ev.č. 323-008. Oba mosty budou vystavěny nové.

Rekonstrukce zahrnuje vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky, vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, úpravu odvodnění silničního tělesa (včetně silniční kanalizace) úprava podloží komunikace, demolici a výstavbu nových mostních konstrukcí, nové konstrukční vrstvy vozovky, kácení, přesazení a výsadbu nové zeleně a dopravní značení.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 001 – Všeobecné konstrukce a práce
- SO 004 – Příprava území
- SO 106 – Silnice II/323 km 21,580 – 22,166
- SO 111 – Úprava křižovatky silnic II/323 – II/324
- SO 127 – Sjezdy na pozemky
- SO 131 – Úprava chodníku
- SO 154 – Dopravní opatření (DIO + oprava objízdné trasy)
- SO 199 – Údržbové práce na silničním tělese
- SO 204 – Most přes odvodňovací kanál – ev. č. 323-007
- SO 205 – Most přes Mlýnský potok – ev. č. 323-008
- SO 306 – Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 – 22,166
- SO 321 – Přeložka tlakové kanalizace
- SO 354 – Úprava vodovodu PE d90
- SO 437 – Úprava veřejného osvětlení
- SO 502 – Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 – 22,141

Související koordinované stavební objekty

SO 455 Přeložky SEK CETIN, a.s.



- Dopravní opatření:

Stavba bude z velké části realizována pouze při dopravním omezení na silnici II/323 (kyvadlový provoz), úplná uzavírka je plánována pouze na část úseku silnice II/323 v ulici Havlíčkova a na dobu nezbytně nutnou při odstranění mostního provizoria a pokládce obrusné vrstvy ve zbytku úseku. Dopravní opatření je výsledkem projednávání s orgány státní správy během projektové přípravy stavby a je součástí projektové dokumentace stavby.

- Objízdné trasy:

Při uzavírce ulice Havlíčkova – obousměrná objízdná trasa kolem bývalého koupaliště v Nechanicích

Při odstranění mostního provizoria – obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnicích II/324, III/32427 a III/32439 přes obce Tůně a Suchá a po silnicích III/32339 a II/323 do Starých Nechanic.

- Náklady stavby: cena v 37 885 475,10 Kč včetně DPH

Zdroj financování: FRR – Fond regionálního rozvoje

- Zhotovitel:

Sdružení firem

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005, DIČ: CZ26177005

SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 250 18 094, DIČ: CZ25018094

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2024

- Foto před stavbou

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

