



Tisková zpráva

Název akce:

III/32754 Chomutice - Třtěnice

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici III. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 5,3 do 6,5 m. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu, pouze částečně v intravilánu obce Chomutice. Začátek stavby se nachází v obci Chomutice u křižovatky silnic III/32754 x II/327 v km 0,005. Konec stavby je na začátku obce Třtěnice v km 2,096. Délka stavby je 2,091 km. Oprava komunikace v extravilánové části (km 0,160 – 2,096) zahrnuje frézování, provedení sanací krajů vozovky, rozfrézování a reprofilaci konstrukčních vrstev, provedení recyklace za studena, provedení podkladní a obrusné asfaltobetonové vrstvy. V intravilánu obce Chomutice (km 0,005 – 0,160) bude provedena obnova asfaltových vrstev po odfrézování. Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace - reprofilace stávajících příkopů, čištění a obnova příčných propustků, včetně opravy zatrubnění hospodářských sjezdů, obnova nezpevněných krajnic, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena po komunikaci III/32756 ze Třtěnic do Kovače, následně po komunikaci III/32834 z Kovače do Konecchlumí, po I/35 z Konecchlumí ke kř. s II/327 u obce Vojice, a dále po komunikaci II/327 do Chomutic.

- Náklady stavby: 16 262 400,12 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Zhotovitel:
COLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2024

- Foto před stavbou:





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

