



Tisková zpráva

Název akce:	III/3166 Intravilány Chleny – Vrbice
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3166 v intravilánu obcí Chleny, Chlínky a Vrbice, opravu autobusových zastávek v jednotlivých obcích, opravu propustků a vybudování opěrné zdi v obci Chleny. Dosavadní využití území je jako těleso komunikace III/3166. Stavba je v souladu s charakterem území.

Trasa je rozdělena na 3 úseky:

km 0,420 – 1,155 intravilán obce Chleny (délka trasy 735 m)

km 1,375 – 1,716 intravilán obce Chlínky (délka trasy 341 m)

km 2,283 – 2,729 intravilán obce Vrbice (délka trasy 446 m)

Jedná se o průtah silnice III. třídy obcemi. Obecně komunikace spadají do kategorie S6,5/50. Silnice má proměnnou šířku, v místě se stávající obrubou bude asfalt dotažen až k obrubě, v úsecích s nezp. krajnicí je šířka sjednocena pro co nejdelší úsek. Směrově je silnice navržena ve stávající ose. Výškový návrh kopíruje stávající terén, vzhledem k navržené technologii obnovy vozovky nedojde k navýšení nivelety.

Součástí stavby bude oprava objízdných tras na silnici III/3164 cca v km 0,501 – 1,643 ve směru od křižovatky silnic II/316 a III/3164 do obce Suchá Rybná, obnova SDZ a VDZ. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky pro všechny 3 trasy, zhotovitel po celou dobu stavby umožní přístup místním občanům zejm. pro obec Chlínky.

- Objízdná trasa:

Objízdná trasa je vedena z obce Krchleby po silnici II/316 přes obec Svídnice a poté po silnici III/3164 přes obec Suchá Rybná.

- Náklady stavby:

25 902 228 Kč včetně DPH

- Zdroj financování:

SFDI + FRR – Státní fond dopravní infrastruktury + Fond rozvoje a reprodukce

- Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

[seznam staveb 2024 \(uskhk.eu\)](#)

- Foto před stavbou (4 fotky)





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

