



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>Odstranění nehodové lokality U 150 – II/295 Dolní Branná</b>
--------------------	---

- Stručný popis návrhu stavby:

Investiční akce Královéhradeckého kraje spočívá ve zvýšení bezpečnosti silničního provozu vlivem zlepšení protismykových vlastností povrchu silnice II. třídy. Stávající úsek silnice II/295 je veden ve statistice dopravních nehod jako nehodová lokalita. Řešený úsek se nachází v extravilánu, v místě dvou protisměrných oblouků a nejvyšší dovolená rychlost je zde 90 km/h. Začátek opatření se nachází v km 6,600 a konec v km 7,050. Délka opravovaného úseku je 450 metrů. Stávající šířka komunikace zůstane zachována. Rozsah stavebních prací zahrnuje odfrézování 2 cm tloušťky obrusné vrstvy, sanace poškozených podkladních vrstev, pokládka mikrokoberce v tloušťce 2 cm, dále pak prořez náletových dřevin, doplnění a zpřesnění vodorovného a svislého značení.

- Objízná trasa:

Stavba bude provedena v jedné etapě za částečné uzavírky. Doprava bude řízena světelným zařízením nebo pracovníkem dle prováděných prací. Objízdne trasy navrženy nejsou. Celková doba provedení stavby činí 1 měsíc a bude provedena v období od 11.7 do 7. 8. 2024.

- Náklady stavby: 2 344 494,49 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI
- Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4,
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2024

- Foto před stavbou





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

