



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 (SO 140) – Hoříněves křižovatka s III/32531</b>
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Záměrem stavby je obnova asfaltového krytu komunikace sil. III/3089, opravy jsou vyvolané výstavbou dálnice D11.

Začátek úprav je stávající pracovní spára před nájezdem na dálnici D11 v provozním staničení silnice III/3089 km cca 9,020 km. Konec řešených úprav byl stanoven značkou IZ4a na vjezdu do obce Hoříněves III/3089 km provozní staničení cca 14,212 km.

Stavba je dělena na stavební objekty a úpravy budou prováděny v těchto úsecích dle PD:

SO 101.3 0,000 – 0,842 (od pracovní spáry před nájezdem na dálnici D11 po začátek chodníku na pravé straně ve směru staničení v obci Rodov)

SO 101.1 0,212 – 2,572 (od značka IZ4b na výjezdu z obce Rodov po most přes potok Trotina v obci Račice nad Trotinou, ev. č. 3089-7)

SO 101.2 2,928 – 4,342 (od železniční trati po značku IZ4a na vjezdu do obce Hoříněves)

Směrový návrh řešení je veden dle stávající trasy komunikace.

Šířka jízdního pásu je v extravilánových úsecích zpravidla navržena 5,50 m, ve směrových obloucích bude zachován stávající stav.

Základní příčný sklon komunikace bude proměnlivý dle stávajícího stavu, min. 2,0 %.

Návrh respektuje napojení na stávající přilehlé sjezdy a samostatné sjezdy na pozemky.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky.

Objízdná trasa pro SO 101.1: z obce Rodov po silnici I/33, dále III/32531 přes Sendražice do Hoříněvsí, po III/3089 do Račic nad Trotinou

Objízdná trasa pro SO 101.2: z obce Račice nad Trotinou po silnici III/2852 do Lužan, Jeřiček, dále po silnici III/32537 na silnici II/325 přes Žíželevy, Vrchovnice do Hoříněvsí

Objízdná trasa pro SO 101.3: po silnici I/33 a III/30813 do obce Rodov.

- Náklady stavby: 55 586 391,50 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: FRR - Fond regionálního rozvoje
- Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.



U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 452 74 924

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení prací v roce 2024: 30.9.2024

Termín dokončení stavby (= prací) v roce 2024: 10.11.2024

Termín zahájení prací v roce 2025: 31.3.2025

Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2025: 10.6.2025

Termín dokončení díla: 22.7.2025

Doba realizace díla celkem: 16 týdnů + 6 týdnů

- Foto před stavbou (4 fotky)





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---





ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---

