

## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>II/304 Česká Skalice – nestabilní silniční těleso v km 19.010-19.190</b>
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Stavba řeší mimořádnou událost z první poloviny dubna 2024, kdy došlo na násypové straně komunikace k sesuvu v rozsahu délky cca 18 m. Sesuté hmoty následně ve své akumulární zóně (pata sesuvu) ohrožovaly objekty technologie jímání pitných vod. Stavba řeší sanaci sesuvu a navazujících částí komunikace. Jedná se o dočasné konstrukce, komunikace bude v daném úseku provozována jako obousměrná s šířkou 4,50 m. Provoz bude na začátku a konci úseku řízen světelnou signalizací. Na komunikaci bude zřízena nová obrusná vrstva a sanováno odvodnění doplněním chybějících žulových krajníků. Navržená technická řešení jsou dočasná.

Poloha stavby je podél komunikace II/304 ve staničení km 19,010 – 19,190. Stavba se nachází v extravilánu, k.ú. Česká Skalice.

Členění stavby na stavební objekty je následující:

- SO 101 – Komunikace – Jedná se o dočasnou obnovu komunikace
- SO 201 - Zajištění silničního tělesa – řeší stabilitu silničního tělesa v celkové délce 168,0 m
- SO 202 - Zajištění sesuvu v patě svahu – řeší dočasné zajištění paty sesuvu

- Objízdná trasa:

Osobní doprava bude vedena ve směru od Velké Jesenice po III/304 21 do Říkova a po III/285 13 do České Skalice. Ostatní doprava bude vedena po stávajících objízdných trasách spojených s částečnou uzavírkou stejného úseku.

- Náklady stavby: 8 mil. Kč vč. DPH
- Zdroj financování: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Zhotovitel: MDS solution s.r.o., Vraclavská 163, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2024

- Foto před stavbou:







ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.

---

